

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni ronda tymczasowego ul. Olsztyńska / ul. Mickiewicza
w Ostródzie

Branża drogowa

Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	- godezyjny obmiar, wyznaczenie punktów granic, punktów	ha	0,48
2	- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 - 12cm	m ²	1150,00
3	- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	275,00
PODBUDOWY			
4	- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o gł. do 45cm wraz z odwozem urobku do 5 km	m ²	375,00
5	- Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm	m ²	375,00
6	- Warstwa z betonu cementowego C 8/10 o gr. 20 cm	m ²	375,00
NAWIERZCHNIE			
7	- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki kamiennej gr. 15/17 cm na podsypce piaskowej	m ²	375,00
8	- wykonanie warstwy przeciwspekaniowej w postaci geosiatki zgodnie z sst	m ²	1 150,00
9	- wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W o gr 5cm	m ²	1 150,00
10	- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S o gr 3cm	m ²	1 150,00
11	- przełożenie istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej	m ²	100,00
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
12	- ustawienie krawężników kamiennych na podsypce piaskowej gr. 3 cm oraz ławie betonowej C8/10	mb	270,00
13	- wymiana istniejących krawężników na nowe wraz z regulacją	mb	30,00
OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME (średnie)			
14	Znak A-7	szt.	3,00
15	Znak B-18	szt.	1,00
16	Znak C-9 wraz z pylonem	szt.	3,00
17	Znak C-12	szt.	3,00
18	Znak D-6	szt.	2,00
19	Tabliczka E-5a "centrum"	szt.	1,00
20	Tabliczka E-19a "obwodnica"	szt.	1,00
21	Tablica F-6	szt.	2,00
22	Słupki do znaków	szt.	17,00
23	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m2	30,00
GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY			
24	- zakres objęty inwestycją	ha	0,48