

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.27.2019

Data:
28.11.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Roboty drogowe na terenie miasta Ostróda.**

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ [1].

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 27.11.2019 r.:

Część 1-Przebudowa skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z ul. Olsztyńską

1. Zgodnie z projektem podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego C90/3, które jest trudno dostępne na rynku lokalnym.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30, które jest dostępne na lokalnym rynku a tym samym obniży koszt inwestycji.

2. Rysunek Nr 5.0 szczegół B – krawężnik kamienny 20x22 cm.

Czy nie należałoby w tym miejscu zastosować krawężnik kamienny ścięty o wym. 20x30 cm.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Odp. 1- Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 (C50/30).

Odp. 2- Zamawiający dopuszcza użycie krawężnika kamiennego 20x30.

Część 2-Budowa nawierzchni ul. Piaskowej.

1. Zgodnie z projektem podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego C90/3, które jest trudno dostępne na rynku lokalnym.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30, które jest dostępne na lokalnym rynku a tym samym obniży koszt inwestycji.

Roboty elektryczne

2. Prosimy o podanie typu i przekrój przewodu do demontażu (ilość metrów).

3. Prosimy o podanie typ i przekrój przewodu do montażu na słupach (sposób mocowania na słupach ilość metrów).

4. Prosimy o podanie ilości i typu słupów do demontażu. (betonowe, stalowe, aluminiowe, wirowe).

5. Prosimy o podanie konkretnej ilości i typu słupów do montażu (betonowe, stalowe, aluminiowe, wirowe).

6. Prosimy podać sposób montażu opraw na słupach z wysięgnikami czy bez.

7. Zgodnie z zapisem całość oświetlenia musi być montowana zgodnie z zaleceniami producenta, jakie są wymagania i zalecenia.

8. Po wykonaniu oświetlenia należy wykonać i dostarczyć Inwestorowi wszystkie wymagane prawem badania i pomiary.

Prosimy o podanie czy natężenie oświetlenia też, jeżeli tak to w dokumentacji brakuje wyliczeń odnośnie doboru i parametrów opraw.

9. Prosimy o zamieszczenie SST na roboty elektryczne.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 (C50/30).

2. Kabel do demontażu AsXSn 2x16 w ilości około 130 mb.

3. Kabel do montażu AsXSn 2x16 w ilości około 130 mb. Mocowanie kabla na uchwytych.

4. Do demontażu przewidziane są 3 sztuki słupów betonowych wraz z całym "oprzyrządowaniem" zgodnie z załączonymi do dokumentacji projektowej "Wyjaśnieniami do projektu".
5. Do montażu przewidziane są 4 sztuki słupów betonowych wraz z całym "oprzyrządowaniem" zgodnie z załączonymi do dokumentacji projektowej "Wyjaśnieniami do projektu".
6. Oprawy należy montować na wysięgnikach.
7. Każdy producent ma swoje wymagania i zalecenia co do sposobu montażu ich produktów (instrukcja montażu). Wybór producenta leży w Państwa gestii.
8. Parametry opraw podane są w "Wyjaśnieniach do projektu". Wykonawca oprócz aluminium dopuszcza również tworzywo sztuczne jako materiał na korpus oprawy. Wykonawca musi wykonać badanie napięcia oraz uziemienia na ostatnim słupie oświetleniowym.
9. SST w załączeniu.

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający **informuję** o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym jak wyżej [2].

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Podstawa prawna:

- [1] art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843; dalej uPzp*);
[2] art. 38 ust. 4 uPzp.

Załączniki:

- SST- oświetlenie ul. Parkowa;