

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni ulicy Piaskowej w Ostródzie

Branża drogowa

Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	- geodezyjny obmiar, wyznaczenie punktów granic, punktów	ha	0,15
PODBUDOWY			
2	- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o gł. do 45cm wraz z odwozem urobku do 5 km	m ²	840,00
3	- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o gł. do 20cm wraz z odwozem urobku do 5 km	m ²	240,00
4	- warstwa odsączająca z piasku o gr. 15cm	m ²	840,00
5	- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o gr. 20cm	m ²	840,00
NAWIERZCHNIE			
6	- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - KOLOR SZARY	m ²	840,00
7	- wykonanie pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o gr. 20cm	m ²	240,00
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
8	- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20 x 22cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm oraz ławie betonowej C12/15	mb	330,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9	- wykonanie nasypów oraz skarp wraz z obhumusowaniem	m ³	135,00
10	- montaż rury ochronnej typu AROT	mb	11,50
11	- przestawienie istniejących słupów oświetleniowych	szt.	4,00
OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME			
12	Znak A-22	szt.	1,00
13	Znak A-23	szt.	1,00
14	Znak B-18 (3,5t)	szt.	2,00
15	Znak B-20	szt.	1,00
16	Tablica D-40	szt.	2,00
17	Tablica D-41	szt.	2,00
18	Tabliczka T-9 (7%)	szt.	2,00
19	Słupki do znaków	szt.	3,00
20	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m2	2,00
ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z UL. PONIATOWSKIEGO			
21	Rozbiórka krawężników wraz z ławami betonowymi	mb	15,00
22	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej z podbudową	m2	37,50
23	Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 na ławie betonowej z oporem	mb	5,00
24	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22 na ławie betonowej z oporem	mb	10,00
25	Uzupełnienie spoin pomiędzy istniejącą nawierzchnią bitumiczną, a nowymi krawężnikami masą zalewową.	mb	15,00
26	Regulacja wążów/studzienek	kpl	2,00
27	Usunięcie dwóch zapór betonowych (uzgodnić z inwestorem)	szt.	2,00
28	Wywóz i utylizacja gruzu	m3	8,00
GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY			
29	- zakres objęty inwestycją	ha	0,15