

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe			
1.1 Kalkulacja własna demontaż istniejących ławek drewnianych z wywozem i utylizacją	16		szt
1.2 Kalkulacja własna demontaż istniejących ścianek oporowych drewnianych	55		mb
2 Montaż ławek i ścianki oporowej			
2.1 KNR 201/312/9 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu I-II	76		szt
2.2 KNR 201/310/1 Wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu I-II	46,5		m3
2.3 KNR 221/607/2 Ławki parkowe, z prefabrykatów żelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa - analogia ławki bez oparcia do wkopania 175/40/45 cm szt 38 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		kpl
2.4 KNR 222/309/1 Elementy ścian oporowych rampowych typu L lub T, o masie 0,2-0,5·t - analogia ścianka oporowa z L30/60/50 cm montowana na gotowym podłożu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	200		element
2.5 KNR 201/320/1 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	33		m3
2.6 KNR 201/314/1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu I-II	16,5		m3