

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ekran akustyczny na ul. 3 Maja w Ostródzie
ADRES INWESTYCJI : 14-100 Ostróda
INWESTOR : Gmina Miejska Ostróda
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Piotrowski
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ekran akustyczny na ul. 3 Maja w Ostródzie.					
1	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) 11*2.00*1.20*1.00	m ³ m ³	26.400	26.400
				RAZEM	26.400
2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II poz.4	m ³ m ³	19.800	19.800
				RAZEM	19.800
3	KNR 2-02 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm <fi-8> 11*0.0054 <fi-12> 11*0.036	t t t	0.059 0.396	0.455
				RAZEM	0.455
4	KNR 2-02 0204-03	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 11*1.80*1.00*1.00	m ³ m ³	19.800	19.800
				RAZEM	19.800
5	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II poz.1-poz.4	m ³ m ³	6.600	6.600
				RAZEM	6.600
6	KNR 2-05 0101-01 analogia	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t - SŁUPY HEA 11*4*0.02465	t t	1.085	1.085
				RAZEM	1.085
7	NNRNKB 202 2612-01 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytą warstwową "JAN" - MONTAŻ PŁYT WARSTWOWYCH 2*2.87*3.30+8*2.37*3.30	m ² m ²	81.510	81.510
				RAZEM	81.510
8	kalk. własna	Obróbka blacharska zwieńczenia ogrodzenia 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	analiza indywidualna	Ruszt/siatka pod zieleń 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Uporządkowanie terenu 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000