

OPIS TECHNICZNY



Nazwa inwestycji:	„Wykonanie monitoringu placu zabaw „Ekipa z Bagien””
Adres inwestycji:	ul. Pionierska, 14-100 Ostróda
Inwestor:	Gmina Miejska Ostróda ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
Data:	Listopad 2022 r.

SPIS TREŚCI

A – Część opisowa

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Stan istniejący
4. Stan projektowany

B – Część graficzna

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny

A - CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie monitoringu placu zabaw „Ekipa z Bagien”.

2. Podstawa opracowania

Dokument opracowano na podstawie:

- wizji lokalnej

3. Stan istniejący

Na dzień dzisiejszy przedmiotowy teren nie jest objęty monitoringiem miejskim.

4. Stan projektowany

Wykonawca ma za zadanie wykonać monitoring placu zabaw w postaci dwóch kamer stacjonarnych IP połączonych za pomocą mostku WiFi z nadajnikiem/odbiornikiem znajdującym się na dachu dworca PKP. Połączenie należy wykonać za pomocą nanostacji.

Kamery należy zamontować na nowych słupach oświetlenia placu zabaw oraz należy podłączyć je pod zasilanie tegoż oświetlenia. Każda z kamer musi być wyposażona w akumulator, który w przypadku braku zasilania, podtrzyma jej pracę przez minimum 24 godziny. Wykonawca musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć akumulatory przed warunkami atmosferycznymi, takimi jak: deszcz, mróz, itp.

Parametry kamery IP stacjonarnej:

Minimalna rozdzielczość 8MPX

Obudowa kamery posiadająca klasę szczelności min IP66

Diody IR (zasięg min. 40m)

zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

Gwarancja min. 24 miesiące

Bitrate 32Kbps ~ 16Mbps

Wykonawca zobowiązany jest w swej ofercie uwzględnić koszty niezbędnych elementów dodatkowych tj. switchy, nanostacji, elementów montażowych, kosztów okablowania, itp.

B – CZĘŚĆ GRAFICZNA

1 - Plan orientacyjny



