

Num er	Podstawa	Opis	Jed n.	Ilość
	Kosztorys	Targowisko		
1.1	Element	rozbiórka konstrukcji wiat z pokryciem		
1.1.1	KNR 404/507/4	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka korytkowa, holenderska, mnich, mniszka	m2	1993,35
1.1.2	KNR 404/403/3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu	m2	1993,35
1.1.3	KNR 404/403/5	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami	m2	1993,35
1.1.4	KNR 404/302/1	Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości do 70 cm	m3	12,7
1.1.5	KNR 404/1106/1	Wywóz przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodami samowładoczymi na odległość do 1·km bloków i brył, o ciężarze do 50·kg	t	31
1.1.6	Kalkulacja indywidualna	demontaż kabla oświetleniowego	mb	66
1.1.7	Kalkulacja własna	demontaż orynnowania i daszków z poliwęglanu	kpl	1
1.1.8	Kalkulacja indywidualna	wywóz gruzu i odpadów	kpl	1
1.2	Element	przebudowa połaci drewnianej		
1.2.1	KNR 401/412/2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze	m	18,4
1.2.2	KNR 401/412/3	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie narożne, koszowe	m	5
1.2.3	KNR 401/414/10	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, łączenie pod pokrycie dachówką ponad 16·mm	m2	16
1.2.4	KNR 401/502/5	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej układanej na sucho, dachówka holenderka zwykła	m2	22,62