

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie.
ADRES INWESTYCJI : ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda
INWESTOR : Gmina Miejska Ostróda
ADRES INWESTORA : 14-100 Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Piotrowski
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2024

Data opracowania
12.08.2024

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana drzwi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie.					
1	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg przed zniszczeniem folią lub w inny sposób.	m ²		
		4*4+3*5	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
2	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² wraz z demon- tażem skrzydeł	m ²		
		1.00*2.05*4	m ²	8.200	
		1.50*2.05*3	m ²	9.225	
				RAZEM	17.425
3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km - wywóz materiału z rozbiórki	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2- 02 1040- 01 analogia	Montaż kompletnych drzwi jednoskrzydłowych (ościeżnica + skrzydło)	kpl.		
		<pomieszczenie nr 14> 1	kpl.	1.000	
		<pomieszczenie nr 22> 1	kpl.	1.000	
		<pomieszczenie nr 23> 1	kpl.	1.000	
		<pomieszczenie nr 24> 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 2- 02 1040- 01 analogia	Montaż kompletnych drzwi dwuskrzydłowych (ościeżnica + skrzydła)	kpl.		
		<pomieszczenie nr 25> 1	kpl.	1.000	
		<pomieszczenie nr 26> 1	kpl.	1.000	
		<pomieszczenie nr 27> 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		6.00*4	m ²	24.000	
		7.00*3	m ²	21.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - kolor dostosować do obecnego koloru ścian	m ²		
		6.00*4	m ²	24.000	
		7.00*3	m ²	21.000	
				RAZEM	45.000