

Znak sprawy: IN.271.663.2024

ROZBIÓRKA ZADASZENIA LODOWISKA (HALI NAMIOTOWEJ) PRZY ULICY 3 MAJA 19A W OSTRÓDZIE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce zadaszenia lodowiska w postaci hali namiotowej położonej przy ul. 3 Maja 19a w Ostródzie na dz. nr 167 obręb 1 miasta Ostróda przy ul. 3 Maja 19a.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- teren inwestycji stanowi działka nr 167 obręb 1 miasta Ostróda przy ul. 3 Maja 19a,
- na działce znajdują się budynki oświaty, nauki, kultury i sportu, między innymi hala namiotowa stanowiąca zadaszenie lodowiska zimą, natomiast w porze letniej rolkowiska.
- teren działki jest ogrodzony, uzbrojony w media, częściowo utwardzony, porośnięty zielenią niską.

Charakterystyka obiektu przeznaczonego do rozbiórki:

Hala namiotowa o wymiarach zewnętrznych 31,0x20,90m przeznaczona jest do rozbiórki. W/w obiekt zlokalizowany jest w południowej części działki nr 167, w odległości 2,08m od budynku socjalnego zlokalizowanego na tej samej działce, w odległości 3,58 m od ogrodzenia oraz w odległości 8,75 m od trybun stadionu piłkarskiego zlokalizowanego od strony północnej. Zadaszenie posiada dach dwuspadowy kryty plandeką, o wysokości w kalenicy 6,97 mierzony od wewnątrz. Zadaszenie wykonane jest z ośmiu rzędów słupów aluminiowych posadowionych na stopach metalowych, które posadowione na utwardzeniu terenu. Zadaszenie zostało zakotwione do podłoża za pomocą stalowych kotew i śrub. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne oraz środkowe posiadają stalowe ściagi. Ściany zewnętrzne wykonano z plandeki naciągniętej na aluminiowe słupy. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną oświetleniową składającą się z dwóch rzędów lamp. Instalacja zasilana jest z budynku socjalnego zlokalizowanego na tej samej działce.

Zakres prac rozbiórkowych:

Przewiduje się całkowitą rozbiórkę hali namiotowej.

Opis prac rozbiórkowych.

W pierwszej kolejności przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy odłączyć i zabezpieczyć przyłącza do obiektu.

Prace rozbiórkowe wykonać w następującej kolejności:

- demontaż urządzeń i przyłączy instalacyjnych,
- rozbiórka poszycia zewnętrznego dachu i ścian (*plandeki*)
- rozbiórka konstrukcji stalowej dachu (*stężenia, płatwie*)
- rozbiórka stężeń pionowych ściennych,
- rozbiórka tężników ściennych,
- rozbiórka głównych ram stalowych konstrukcji,
- naprawa uszkodzonej kostki betonowej.

Uwaga:

Przy usuwaniu poszycia zewnętrznego należy zwrócić uwagę, aby nie naruszyć poszycia oraz konstrukcji stalowej obiektu. W związku z tym, iż namiot będzie ponownie zamontowany, Wykonawca jest zobowiązany do jego zabezpieczenia i złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy uporządkować teren rozbiórki, posprzątać i złożyć materiał nadający się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego, natomiast materiały nienadające się do ponownego wbudowania wywieźć na składowisko śmieci.