

PRZEDMIAR

2		CZEŚĆ II A - NABRZEŻE SPORTOWO-REKREACYJNE 'Park Sporto-Kreacji'			
2.1		Prace rozbiórkowe. Demontaż obiektów.			
25	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni chodników wykonanych na podsypce piaskowej wypełnionych piaskiem w spoinach.	m ²		
d.2.	0807-01				
1		61	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
26	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej.	m		
d.2.	0814-01				
1		49	m	49.000	
				RAZEM	49.000
27	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm.	m ²		
d.2.	0801-01				
1		61	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-31 d.2. 0818-08 1	Demontaż TABLIC INFORMACYJNYCH o ptakach (nr T3 i T4) w celu przeniesienia. Montaż w miejscu docelowym w cz. V Nabrzeża. Krotność = 2 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	pozycja nie- d.2. katalogowa 1	Demontaż ŁAWKI (nr Ł1) w celu przeniesienia. Montaż w miejscu docelowym w cz. III Nabrzeża. Krotność = 2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	pozycja nie- d.2. katalogowa 1	Demontaż KOSZA NA ŚMIECI (nr K1) w celu przeniesienia. Montaż w miejscu docelowym w cz. III Nabrzeża. Krotność = 2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Konstrukcje.			
31	pozycja nie- d.2. katalogowa 2	Montaż WIATY ROWEROWEJ z zielonym dachem ekstensywnym (Detal wg projektu szczegółowego nr D.2.) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Mała Architektura.			
32	pozycja nie- d.2. katalogowa 3	Montaż LEŻANEK na trawie (Detal wg projektu szczegółowego nr D.4b.) 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.4		Żywa Architektura.			
33	pozycja nie- d.2. katalogowa 4	Montaż ALTANY WIERZBINOWEJ dużej (Detal wg projektu szczegółowego nr D.6.) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-21 d.2. 0311-07 4	Sadzenie EKRANÓW - DRZEW NA KRATACH (Detal wg projektu szczegółowego nr D.12.) 21	szt.		
			szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
2.5		Prace ziemne i uprawa gleby.			
35	KNR 2-01 d.2. 0233-02 5	Mechaniczne przygotowanie terenu koparko-ładowarką, w tym usunięcie warstwy starej darniny, grunt kat. III. Trawniki (61m2) + Rabaty roślinne (383m2 + 33 m2) 477	m ²		
			m ²	477.000	
				RAZEM	477.000
36	KNR 2-21 d.2. 0101-01 5	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
37	KNR 2-21 d.2. 0213-01 5	Prace ziemne ręczne w tym ręczne wyrównanie i rozrzucenie ziemi żyznej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm, kształtowanie rabat i poziomów. Trawniki (61m2) + Rabaty roślinne (383m2 + 33 m2) Krotność = 2.5 477	m ²		
			m ²	477.000	
				RAZEM	477.000
38	KNR 2-31 d.2. 0103-04 5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża. Trawniki (61m2) + Rabaty roślinne (383m2 + 33 m2) 477	m ²		
			m ²	477.000	
				RAZEM	477.000
39	KNR 4-04 d.2. 1103-04 5	Wywóz darniny, nieurobku i gruzu z rozb. chodników przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 34	m ³		
			m ³	34.000	
				RAZEM	34.000
2.6		Nasadzenia roślinne.			
40	KNR 2-21 d.2. 0311-06 6	Sadzenie DRZEW LIŚCIASTYCH form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-21 d.2. 0302-04 6	Sadzenie TRAW OZDOBNYCH na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3m	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		765	szt.	765.000	
				RAZEM	765.000
42	KNR 2-21 d.2. 0302-04 6	Sadzenie BYLIN WIELOLETNICH na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3m	szt.		
		649	szt.	649.000	
				RAZEM	649.000
43	KNR 2-21 d.2. 0414-08 6	Sadzenie ROŚLIN CEBULOWYCH (w terminie od końca września do końca października)	szt.		
		1414	szt.	1414.000	
				RAZEM	1414.000
44	KNR 2-21 d.2. 0218-02 6	Ręczne rozścielenie KORY ŚCIOŁKOWEJ (gr. warstwy 4cm) z transportem taczkami na terenie płaskim i rozgrabieniem. Rabaty roślinne (383 m2)	m ³		
		15.32	m ³	15.320	
				RAZEM	15.320
45	KNR 2-21 d.2. 0502-03 6	Rozścielenie żwiru płukanego w rabacie pod drzewami na kracie (frakcja 8-16 mm) gr. warstwy 4cm. Rabaty roślinne (33m2). Krotność = 2	m ²		
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
2.7		Trawniki z siewu. Rewaloryzacja trawników adaptowanych.			
46	KNR 2-21 d.2. 0401-05 7	Założenie TRAWNIKA Z SIEWU na gruncie kat. III z nawożeniem. Trawniki (61m2).	m ²		
		61	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
47	KNR 2-21 d.2. 0401-05 7	Renowacja TRAWNIKÓW ADAPTOWANYCH (+ miejsc zniszczonych po przeprowadzonych pracach) na gruncie kat. III (w zakresie: zabieg wertykulacji, tj. odmłodzenia trawnika, zasilenie nawozem, uzupełnienie ziemi, dosiewki punktowe nasion) wg nakładu pracy 30% względem nakładu na założenie nowego trawnika z siewu. Krotność = 0.3	m ²		
		1197	m ²	1197.000	
				RAZEM	1197.000

4		CZĘŚĆ III - NABRZEŻE SPACEROWE 'Aleja Kwitnącej Wiśni i Jabłoni'			RAZEM	1 145.000
4.1		Prace rozbiórkowe. Demontaż obiektów.				
74	KNR 2-31	Demontaż TABLICZY INFORMACYJNEJ o ptakach (nr T6) w celu przeniesienia. Montaż w miejscu docelowym w cz. V Nabrzeża.	szt.			
d.4.	0818-08	Krotność = 2	szt.	1.000		
1		1		RAZEM		1.000
75	KNR 2-21	Wykopanie młodych drzewek (nr D2-D4) w celu przesadzenia w miejsce obok.	szt.			
d.4.	0105-01		szt.	3.000		
1		3		RAZEM		3.000
4.2		Konstrukcje.				
76	pozycja nie-	Montaż ZIELONYCH ŚCIAN na elewacji wschodniej i południowej budynku AMFITEATRU (Detal wg projektu szczegółowego nr D.1.)	szt.			
d.4.	katalogowa		szt.	1.000		
2		1		RAZEM		1.000
4.3		Żywa Architektura.				
77	KNR 2-21	Sadzenie PARASOLI - DRZEW NA KRATACH (Detal wg projektu szczegółowego nr D.13.)	szt.			
d.4.	0311-07		szt.	5.000		
3		5		RAZEM		5.000
4.4		Prace ziemne i uprawa gleby.				
78	KNR 2-01	Mechaniczne przygotowanie terenu koparko-ładowarką, w tym usunięcie warstwy starej darniny, grunt kat. III. Rabaty roślinne (1074 m2)	m ²			
d.4.	0233-02		m ²	1074.000		
4		1074		RAZEM		1074.000
79	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³			
d.4.	0101-01		m ³	1.000		
4		1		RAZEM		1.000
80	KNR 2-21	Prace ziemne ręczne w tym ręczne wyrównanie i rozrzucenie ziemi żyznej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm, kształtowanie rabat i poziomów. Rabaty roślinne (1074 m2)	m ²			
d.4.	0213-01	Krotność = 2.5	m ²	1074.000		
4		1074		RAZEM		1074.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża. Rabaty roślinne (1074 m2)	m ²		
d.4.	0103-04				
4		1074	m ²	1074.000	
				RAZEM	1074.000
82	KNR 4-04	Wywóz darniny, nieurobku i gruzu z rozb. chodników przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.4.	1103-04				
4		32	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
4.5		Nasadzenia roślinne.			
83	KNR 2-21	Sadzenie DRZEW liściastych ISTNIEJĄCYCH (Z PRZESADZENIA) w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
d.4.	0302-06				
5		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
84	KNR 2-21	Sadzenie DRZEW LIŚCIASTYCH form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m (Prócz Parasoli - Drzew na kracie)	szt.		
d.4.	0311-06				
5		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
85	KNR 2-21	Sadzenie KRZEWÓW LIŚCIASTYCH w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.5 m	szt.		
d.4.	0302-05				
5		117	szt.	117.000	
				RAZEM	117.000
86	KNR 2-21	Sadzenie TRAW OZDOBNYCH na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3m	szt.		
d.4.	0302-04				
5		826	szt.	826.000	
				RAZEM	826.000
87	KNR 2-21	Sadzenie BYLIN WIELOLETNICH na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3m	szt.		
d.4.	0302-04				
5		856	szt.	856.000	
				RAZEM	856.000
88	KNR 2-21	Sadzenie ROŚLIN CEBULOWYCH (w terminie od końca września do końca października)	szt.		
d.4.	0414-08				
5		2805	szt.	2805.000	
				RAZEM	2805.000
89	KNR 2-21	Sadzenie ŁĄKI KWIETNEJ na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.1m	szt.		
d.4.	0302-04				
5		7598	szt.	7598.000	
				RAZEM	7598.000
90	KNR 2-21	Ręczne rozścielenie KORY ŚCIOŁKOWEJ (gr. warstwy 4cm) z transportem taczkami na terenie płaskim i rozgrabieniem. Wszystkie rabaty roślinne prócz Łąki Kwietnej (764 m2)	m ³		
d.4.	0218-02				
5		30.6	m ³	30.600	
				RAZEM	30.600
4.6		Trawniki z siewu. Rewaloryzacja trawników adaptowanych.			
91	KNR 2-21	Renowacja TRAWNIKÓW ADAPTOWANYCH (+ miejsc zniszczonych po przeprowadzonych pracach) na gruncie kat. III (w zakresie: zabieg wertykulacji, tj. odmłodzenia trawnika, zasilenie nawozem, uzupełnienie ziemi, dosiewki punktowe nasion) wg nakładu pracy 30% względem nakładu na założenie nowego trawnika z siewu. Krotność = 0.3	m ²		
d.4.	0401-05				
6		2247	m ²	2247.000	
				RAZEM	2247.000