

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Elewacja bud. UM Ostróda

Budowa: j.w

Obiekt: elewacja, stolarka okienna, drzwiowa, zolacje,

Zamawiający: Gmina Miejska Ostróda

Kosztorys opracowali:

Mirosław Ożóbko, projektant

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Elewacja - renowacja elewacji budynku				
1.1 KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe	1 981,588		m2
1.2 ORGB 202/1621/1	Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków, pokrycie: maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm	1 981,58		m2
1.3 KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa - zabezpieczenie okien	581,40		m2
1.4 ORGB 202/1621/1	Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków, pokrycie: maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm	26		m2
1.5	kalkulacja indywidualna - wykonanie badań w zakresie ewentualnego istnienia polichromni	1		kpl
1.6 KNRW 401/701/6	Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, tynki cementowe	95,125		m2
1.7 KNR 1901/732/10	Licowanie ścian, płytki klinkierowe, 25x6·cm	99,125		m2
1.8 KNRW 401/545/6	Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku	160		m
1.9 KNR 202/511/3 (2)	Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 12·cm	160		m
1.10 KNR 1901/703/1	Odbicie tynków z murów z cegły gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	30		m2
1.11 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	30		m2
1.12 KNR 1901/801/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, powierzchnia do 1·m2/miejsce, ciasto wapienne	30		m2
1.13 KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	232		m2
1.14 KNR 1901/828/2	Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej, mury z wystrojem architektonicznym $1160 \cdot 0,3 = 348,0$	~348		m2
1.15 KNR 1901/312/3	Naprawa pęknięć w murach z cegły gotyckiej, głębokość przeszycia 1 1/2·cegły	35		m
1.16 KNR 1901/312/3	Naprawa pęknięć w murach z cegły gotyckiej, głębokość przeszycia 1 1/2·cegły	10		m
1.17 KNR 1901/325/6	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej, mury z wystrojem architektonicznym, ponad 2,0·m2-renowacja spoin $348 = 348,0$	~348,000		m2
1.18 KNNRW 3/1201/2	Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym	742,256		m2
1.19 KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie $1160 + 723 = 1 883,0$	~1 883,000		m2
1.20 KNR 1901/823/2	Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 15·cm	20		m
1.21 KNR 1901/823/3	Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 20·cm	15		m
1.22 KNR 1901/823/4	Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 25·cm	15		m
1.23 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	742,256		m2
1.24 KNR 401/722/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III	111,30		m2
1.25 KNR 1901/1302/2	Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	742,256		m2
1.26	kalkulacja własna - wymiana krat w oknach piwnic na stylizowane (nawiązanie do drzwi wejściowych) z osadzeniem i usunięciem starych	48,888		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1.27	kalkulacja idnywidalna - hydrofobizacja ścian	1 160		m2
1.28	kalkulacja indywidalna - wykonanie dylatacji lionowej kitel silikonowym ścian front budynku	24		m
1.29	kalkulacja własna - renowacja kolorystyczna kolumn	2		szt
1.30	kalkulacja indywidualna - renowacj detali architektonicznych (płaskorzeźba 1 kpl. , detale 8 kpl.)	9		kpl
1.31	kalkulacja indywidalna - oczyszczenie, spoinowanie ,impregnacj i malowanie krzemianami parapetów zewnętrznych betonowych i gzymsów 168,20*3 = 504,6	~504,600		mb
1.32 KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1.km, gruz ceglany	5		m3
1.33	Kalkulacja własna - renowacja drewnianych zabytkowych drzwi wejściowych do budynku	1		kpl
1.34	Kalkulacja własna - balustrada kamienna schody wejściowe (tralki betonowe malowane, pochwyty i cokół marmur)	6,40		m
2 Izolacje poziome piwnic				
2.1 KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5.m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 168,20*2*0,5 = 168,2	~168,200		m2
2.2	Kalkulacja własna - izolacja poziom ścian piwnic metodą iniekcji krystalicznej mur z cegły gr. do 2 1/2 cegły 168,20*2 = 336,4	~336,400		mb
2.3 KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria.III	168,20		m2
2.4 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	168,20		m2
3 Remont elewacji garaży				
3.1 KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	45,95		m2
3.2 KNR 17/2608/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie (Ceresit CT99)	45,95		m2
3.3 KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie	45,95		m2
3.4 KNR 17/2608/5	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	45,95		m2
3.5 KNR 17/2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	45,95		m2
3.6 KNR 17/2609/2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	11,07		m2
3.7 KNR 17/2609/5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	48		szt
3.8 KNR 17/2609/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	11,07		m2
3.9 KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	22,14		mb
3.10 KNR 17/2610/2 (1)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, (CT 35 biały)	60,53		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
3.11 KSNR 3/607/4	Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, bez przetrucia tynku, z przygotowaniem powierzchni	60,63	2,00	m2