

Dołącznik do oiar

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CZĘŚĆ I - NABRZEŻE REPREZENTACYJNE 'Park Różnorodności'			
1.1		Prace rozbiórkowe. Demontaż obiektów.			
1	KNR 2-31 d.1. 0807-01 1	Rozebranie nawierzchni chodników wykonanych na podsypce piaskowej wypełnionych piaskiem w spoinach.	m ²		
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
2	KNR 2-31 d.1. 0814-01 1	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej.	m		
		41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
3	KNR 2-31 d.1. 0801-01 1	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm.	m ²		
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
4	KNR 2-31 d.1. 0818-08 1	Demontaż TABLIC INFORMACYJNYCH o ptakach (nr T1 i T2) w celu przeniesienia. Montaż w miejscu docelowym w cz. V Nabrzeża. Krotność = 2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	pozycja nie- d.1. katalogowa 1	Demontaż RZEŻB drewnianych (nr R1 - R6) w celu przeniesienia. Montaż w miejscu docelowym również w cz. I Nabrzeża. Krotność = 2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-21 d.1. 0105-01 1	Wykopanie krzewów liściastych istniejących w celu przesadzenia.	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-01 d.1. 0106-01 1	Ręczne usunięcie grupy krzewów istniejących, wraz z karczowaniem korzeni i zasypaniem dołów ziemią urodzajną.	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
1.2		Prace ziemne i uprawa gleby.			
8	KNR 2-01 d.1. 0233-02 2	Mechaniczne przygotowanie terenu koparko-ladowarką, w tym usunięcie warstwy starej darniny, grunt kat. III. Trawniki (16m ² + 464m ²) + Rabaty roślinne (714m ² + 13 m ² + 18m ²)	m ²		
		1225	m ²	1225.000	
				RAZEM	1225.000
9	KNR 2-21 d.1. 0101-01 2	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyrmy	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21 d.1. 0213-01 2	Prace ziemne ręczne w tym ręczne wyrównanie i rozrzucenie ziemi żyznej na terenie płaskim grubość warstwy 5cm, kształtowanie rabat i poziomów. Trawniki (16m ² + 464m ²) + Rabaty roślinne (714m ² + 13 m ² + 18m ²)	m ²		
		Krotność = 2.5	m ²	1225.000	
		1225		RAZEM	1225.000
11	KNR 2-31 d.1. 0103-04 2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża. Trawniki (16m ² + 464m ²) + Rabaty roślinne (714m ² + 13 m ² + 18m ²)	m ²		
		1225	m ²	1225.000	
				RAZEM	1225.000
12	KNR 4-04 d.1. 1103-04 2	Wywóz darniny, nieurobku i gruzu z rozb. chodników przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		54	m ³	54.000	
				RAZEM	54.000
1.3		Nasadzenia roślinne.			
13	KNR 2-21 d.1. 0302-05 3	Sadzenie KRZEWÓW liściastych ISTNIEJĄCYCH (Z PRZESADZENIA) w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 2-21 d.1. 0311-06 3	Sadzenie DRZEW LIŚCIASTYCH form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		30	szt.	30.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.000
15	KNR 2-21 d.1. 0331-05 3	Sadzenie KRZEWÓW liściastych ŻYWOPLOTOWYCH w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
		843	szt.	843.000	
				RAZEM	843.000
16	KNR 2-21 d.1. 0302-04 3	Sadzenie KRZEWÓW liściastych OKRYWOWYCH w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3 m	szt.		
		850	szt.	850.000	
				RAZEM	850.000
17	KNR 2-21 d.1. 0302-04 3	Sadzenie PNĄCZY w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3 m	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
18	KNR 2-21 d.1. 0302-04 3	Sadzenie BYLIN WIELOLETNIICH na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3m	szt.		
		627	szt.	627.000	
				RAZEM	627.000
19	KNR 2-21 d.1. 0302-04 3	Sadzenie TRAW OZDOBNYCH na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3m	szt.		
		360	szt.	360.000	
				RAZEM	360.000
20	KNR 2-21 d.1. 0414-08 3	Sadzenie ROŚLIN CEBULOWYCH (w terminie od końca września do końca października)	szt.		
		94496	szt.	94496.000	
				RAZEM	94496.000
21	KNR 2-21 d.1. 0218-02 3	Ręczne rozścielenie KORY ŚCIOŁKOWEJ (gr. warstwy 4cm) z transportem taczakami na terenie płaskim i rozgrabieniem. Uwaga! Jedynie pod rabaty trawiaste i żywopłotowe (79m2 + 99m2)	m ³		
		7.1	m ³	7.100	
				RAZEM	7.100
22	KNR 2-21 d.1. 0502-03 3	Rozścielenie żwiru płukanego przy murze z pnączami (frakcja 8-16 mm), gr. warstwy 4cm. Rabaty roślinne (18 m2) + Opaski żwirowe (9 m2)	m ²		
		Krotność = 2			
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
1.4		Trawniki z siewu. Rewaloryzacja trawników adaptowanych.			
23	KNR 2-21 d.1. 0401-05 4	Założenie TRAWNIKA Z SIEWU na gruncie kat. III z nawożeniem. Trawniki (16m2 + 464m2).	m ²		
		480	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
24	KNR 2-21 d.1. 0401-05 4	Renowacja TRAWNIKÓW ADAPTOWANYCH (+ miejsc zniszczonych po przeprowadzonych pracach) na gruncie kat. III (w zakresie: zabieg wertykulacji, tj. odmłodzenia trawnika, zasilenie nawozem, uzupełnienie ziemi, dosiewki punktowe nasion) wg nakładu pracy 30% względem nakładu na założenie nowego trawnika z siewu.	m ²		
		Krotność = 0.3			
		3805	m ²	3805.000	
				RAZEM	3805.000

3		CZĘŚĆ II B - NABRZEŻE ZABAWOWE 'Park Wierzbiny'			
3.1		Prace rozbiórkowe. Demontaż obiektów.			
48	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (w sumie warstwa gr. 6cm) Krotność = 2 203	m ²		
d.3.	0803-01		m ²	203.000	
1				RAZEM	203.000
49	pozycja nie-	Demontaż STOJAKÓW ROWEROWYCH (nr r3 i r4) w celu ich przesunięcia. Montaż w miejscu docelowym obok. Krotność = 2 2	szt.		
d.3.	katalogowa		szt.	2.000	
1				RAZEM	2.000
50	pozycja nie-	Demontaż ŁAWKI (nr Ł2) w celu przeniesienia. Montaż w miejscu docelowym w cz. III Nabrzeża. Krotność = 2 1	szt.		
d.3.	katalogowa		szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000
51	pozycja nie-	Demontaż KOSZA NA ŚMIECI (nr K2) w celu przeniesienia. Montaż w miejscu docelowym w cz. III Nabrzeża. Krotność = 2 1	szt.		
d.3.	katalogowa		szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000
52	KNR 2-21	Wykopanie młodego drzewka (nr D1) w celu przesadzenia. Posadzenie w miejscu obok. Krotność = 2 1	szt.		
d.3.	0105-01		szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000
53	KNR 2-01	Ręczne usunięcie grupy krzewów istniejących, wraz z karczowaniem korzeni i zasypaniem dołów ziemią urodzajną. 135	m ²		
d.3.	0106-01		m ²	135.000	
1				RAZEM	135.000
3.2		Konstrukcje.			
54	pozycja nie-	Montaż WIATY ROWEROWEJ z zielonym dachem ekstensywnym (Detal wg projektu szczegółowego nr D.2.) 1	szt.		
d.3.	katalogowa		szt.	1.000	
2				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.3		Mała Architektura.			
55	pozycja nie-katalogowa	Montaż ŁAW WIKLINOWYCH wokół drzew (Detal wg projektu szczegółowego nr D.3b.)	szt.		
3		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.4		Żywa Architektura.			
56	pozycja nie-katalogowa	Montaż ALTANY WIERZBINOWEJ dużej (Detal wg projektu szczegółowego nr D.6.)	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	pozycja nie-katalogowa	Montaż PERGOLI WIERZBINOWEJ (Detal wg projektu szczegółowego nr D.5.)	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	pozycja nie-katalogowa	Montaż ALTANY WIERZBINOWEJ małej (Detal wg projektu szczegółowego nr D.7.)	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	pozycja nie-katalogowa	Montaż SZAŁASU WIERZBINOWEGO (Detal wg projektu szczegółowego nr D.8.)	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	pozycja nie-katalogowa	Montaż LABIRYNTU (Detal wg projektu szczegółowego nr D.9.)	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.5		System Automatycznego Nawadniania			
61	d.3.	Wykonanie SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA (Linia kroplująca z herbicydem pod nasadzenia roślinne oraz sekcje zraszaczy pod trawniki)	m ²		
5		6103	m ²	6103.000	
				RAZEM	6103.000
3.6		Prace ziemne i uprawa gleby.			
62	KNR 2-01	Mechaniczne przygotowanie terenu koparko-ładowarką, w tym usunięcie warstwy starej darniny, grunt kat. III. Trawniki (4400m ² + 203 m ²) + Rabaty roślinne (166m ²) + Skarpa (1334 m ²)	m ²		
d.3. 0233-02		4769	m ²	4769.000	
6				RAZEM	4769.000
63	KNR 2-21	Prace ziemne ręczne w tym ręczne wyrównanie i rozrzucenie ziemi żyznej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm, kształtowanie rabat i poziomów. Trawniki (4400m ² + 203 m ²) + Rabaty roślinne (166 m ²)	m ²		
d.3. 0213-01		Krotność = 2.5	m ²	4769.000	
6		4769		RAZEM	4769.000
64	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej na skarpach o nachyleniu ponad 1:2 grubość warstwy średnio 5 cm, w tym ręczne plantowanie i kształtowanie skarpy	m ²		
d.3. 0213-05		Krotność = 2.5	m ²	1334.000	
6		1334		RAZEM	1334.000
65	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.3. 0101-01		2	m ³	2.000	
6				RAZEM	2.000
66	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża. Bez skarp. Trawniki (4400m ² + 203 m ²) + Rabaty roślinne (166m ²)	m ²		
d.3. 0103-04		4769	m ²	4769.000	
6				RAZEM	4769.000
67	KNR 4-04	Wywóz darniny, nieurobku i gruzu z rozb. chodników przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.3. 1103-04		50	m ³	50.000	
6				RAZEM	50.000
3.7		Nasadzenia roślinne.			
68	KNR 2-21	Sadzenie DRZEWKA liściastego ISTNIEJĄCEGO (Z PRZESADZENIA) w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
d.3. 0302-06					
7					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 2-21	Sadzenie DRZEW LIŚCIASTYCH form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
d.3.	0311-06				
7		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
70	KNR 2-21	Sadzenie TRAW OZDOBNYCH na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3m	szt.		
d.3.	0302-04				
7		395	szt.	395.000	
				RAZEM	395.000
3.8		Trawniki z siewu. Rewaloryzacja trawników adaptowanych.			
71	KNR 2-21	Założenie TRAWNIKA Z SIEWU na gruncie kat. III z nawożeniem. Trawniki (4400m ² + 203m ²).	m ²		
d.3.	0401-05				
8		4603	m ²	4603.000	
				RAZEM	4603.000
72	KNR 2-21	Wykonanie TRAWNIKÓW Z ROLKI, z ułożeniem skośnym w celu zabezpieczenia przed erozją na skarpach o nachyleniu do 1:2 z nawożeniem	m ²		
d.3.	0408-04				
8		1334	m ²	1334.000	
				RAZEM	1334.000
73	KNR 2-21	Renowacja TRAWNIKÓW ADAPTOWANYCH (+ miejsc zniszczonych po przeprowadzonych pracach) na gruncie kat. III (w zakresie: zabieg wertykulacji, tj. odmłodzenia trawnika, zasilenie nawozem, uzupełnienie ziemi, dosiewki punktowe nasion) wg nakładu pracy 30% względem nakładu na założenie nowego trawnika z siewu.	m ²		
d.3.	0401-05				
8		Krotność = 0.3			
		1145	m ²	1145.000	
				RAZEM	1145.000

5		CZĘŚĆ IV - NABRZEZE WODNE 'Przystań Irysowa'			
5.1		Mała Architektura.			
92	pozycja nie- d.5. katalogowa	Montaż LEŻANEK nad wodę (Detal wg projektu szczegółowego nr D.4a.)	szt.		
1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
93	pozycja nie- d.5. katalogowa	Montaż ŁAW DREWNIANYCH wokół drzew (Detal wg projektu szczegółowego nr D.3a.)	szt.		
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5.2		Żywa Architektura.			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
94	pozycja nie- d.5. katalogowa 2	Montaż ŻYWEGO PŁOTU (Detal wg projektu szczegółowego nr D.10.)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.3		Prace ziemne i uprawa gleby.			
95	KNR 2-01 d.5. 0233-02 3	Mechaniczne przygotowanie terenu koparko-ladowarką, w tym usunięcie warstwy starej darniny, grunt kat. III. Rabaty roślinne (103 m2)	m ²		
		103	m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
96	KNR 2-21 d.5. 0101-01 3	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
		0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
97	KNR 2-21 d.5. 0213-01 3	Prace ziemne ręczne w tym ręczne wyrównanie i rozrzućenie ziemi żyznej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm, kształtowanie rabat i poziomów. Rabaty roślinne (103 m2) Krotność = 2.5	m ²		
		103	m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
98	KNR 2-31 d.5. 0103-04 3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża. Rabaty roślinne (103 m2)	m ²		
		103	m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
99	KNR 4-04 d.5. 1103-04 3	Wywóz darniny, nieurobku i gruzu z rozb. chodników przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
5.4		Nasadzenia roślinne.			
100	KNR 2-21 d.5. 0302-04 4	Sadzenie TRAW OZDOBNYCH na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość: 0.3m	szt.		
		66	szt.	66.000	
				RAZEM	66.000
101	KNR 2-21 d.5. 0302-04 4	Sadzenie BYLIN WIELOLETNICH na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość: 0.3m	szt.		
		441	szt.	441.000	
				RAZEM	441.000
5.5		Trawniki z siewu. Rewaloryzacja trawników adaptowanych.			
102	KNR 2-21 d.5. 0401-05 5	Renowacja TRAWNIKÓW ADAPTOWANYCH (+ miejsc zniszczonych po przeprowadzonych pracach) na gruncie kat. III (w zakresie: zabieg wertykulacji, tj. odmłodzenia trawnika, zasilenie nawozem, uzupełnienie ziemi, dosiewki punktowe nasion) wg nakładu pracy 30% względem nakładu na założenie nowego trawnika z siewu. Krotność = 0.3	m ²		
		360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
6		CZĘŚĆ V - NADPŁYŚCIE NATURALISTYCZNE			

				RAZEM	360.000
6		CZĘŚĆ V - NABRZEŻE NATURALISTYCZNE 'Ptaś Park'			
6.1		Prace rozbiórkowe. Demontaż obiektów.			
103	KNR 2-31	Demontaż TABLIC INFORMACYJNYCH o ptakach (nr T1 i T2) w celu przeniesienia. Montaż w miejscu docelowym w cz. V Nabrzeża.	szt.		
d.6.	0818-08	Krotność = 2	szt.	3.000	
1		3		RAZEM	3.000
6.2		Mała Architektura.			
104	pozycja nie-	Montaż ŁAW DREWNIANYCH wokół drzew (Detal wg projektu szczegółowego nr D.3a.)	szt.		
d.6.	katalogowa	3	szt.	3.000	
2				RAZEM	3.000
105	pozycja nie-	Montaż BUDEK LĘGOWYCH na drzewach (Detal wg projektu szczegółowego nr D.11.)	szt.		
d.6.	katalogowa	12	szt.	12.000	
2				RAZEM	12.000
6.3		Prace ziemne i uprawa gleby.			
106	KNR 2-01	Mechaniczne przygotowanie terenu koparko-ładowarką, w tym usunięcie warstwy starej darniny, grunt kat. III. Rabaty roślinne (96 m2)	m ²		
d.6.	0233-02				
3					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
107	KNR 2-21 d.6. 0101-01 3	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyłamy	m ³		
		0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
108	KNR 2-21 d.6. 0213-01 3	Prace ziemne ręczne w tym ręczne wyrównanie i rozrzućenie ziemi żyznej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm, kształtowanie rabat i poziomów. Rabaty roślinne (96 m ²) Krotność = 2.5 96	m ²		
			m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
109	KNR 2-31 d.6. 0103-04 3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża. Rabaty roślinne (96 m ²)	m ²		
		103	m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
110	KNR 4-04 d.6. 1103-04 3	Wywóz darniny, nieurobku i gruzu z rozb. chodników przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
6.4		Nasadenia roślinne.			
111	KNR 2-21 d.6. 0311-06 4	Sadzenie DRZEW LIŚCIASYCH form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR 2-21 d.6. 0302-04 4	Sadzenie TRAW OZDOBNYCH na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3m	szt.		
		237	szt.	237.000	
				RAZEM	237.000
113	KNR 2-21 d.6. 0302-04 4	Sadzenie PNĄCZY w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3 m	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
114	KNR 2-21 d.6. 0218-02 4	Ręczne rozścielenie KORY ŚCIOŁKOWEJ (gr. warstwy 4cm) z transportem taczkami na terenie płaskim i rozgrabieniem. Wszystkie rabaty roślinne prócz Łąki Kwietnej (96 m ²) 3,84	m ³		
			m ³	3.840	
				RAZEM	3.840
6.5		Trawniki z siewu. Rewaloryzacja trawników adaptowanych.			
115	KNR 2-21 d.6. 0401-05 5	Renowacja TRAWNIKÓW ADAPTOWANYCH (+ miejsc zniszczonych po przeprowadzonych pracach) na gruncie kat. III (w zakresie: zabieg wertykulacji, tj. odmłodzenia trawnika, zasilenie nawozem, uzupełnienie ziemi, dosiewki punktowe nasion) wg nakładu pracy 30% względem nakładu na założenie nowego trawnika z siewu. Krotność = 0.3 3387	m ²		
			m ²	3387.000	
				RAZEM	3387.000