

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ŚCIEŻKA ROWEROWA NA TERENIE M. OSTRÓDA na odcinku: CMENTARZ Z I WOJNY - RONDO "SOLIDARNOŚCI" - UL. DRWECK - JEZ. DRWECKI			
1.1	45100000-8	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
1		1.837	km	1.837	0,911
				RAZEM	1.837
2	KNR 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m³		
d.1.	0228-03				
1		(3252.65-371.93)*0.27	m³	777.794	385,72
				RAZEM	777.794
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m³		
d.1.	0212-04				
1	0214-04	432.108	m³	432.108	211,29
				RAZEM	432.108
4		Wywóz i utylizacja gruzu	m³		
d.1.	kalk. własna				
1		poz.3	m³	432.108	211,29
				RAZEM	432.108
1.2	45233000-9	Podbudowy			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m²		
d.1.	0103-04				
2	z.o.2.13.				
9902-01		(3252.65-371.93)	m²	2880.720	1428,60
				RAZEM	2880.720
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m²		
d.1.	0105-07				
2		poz.5	m²	2880.720	1428,60
				RAZEM	2880.720
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m²		
d.1.	0105-08				
2		Krotność = 2 poz.6	m²	2880.720	1428,60
				RAZEM	2880.720
8	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m²		
d.1.	0109-01				
2		poz.6	m²	2880.720	1428,60
				RAZEM	2880.720
9	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m²		
d.1.	0104-07				
2		poz.6	m²	2880.720	1428,60
				RAZEM	2880.720
1.3	45233100-0	Krawężniki i ława betonowa			
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0403-01				
3		3253.09-(poz.11+poz.12+poz.13)	m	2066.010	1024,57
				RAZEM	2066.010
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 8x22 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0403-01				
3	analogia	4.00+63.64+4.00	m	71.640	71,64
				RAZEM	71.640
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
d.1.	0403-01				
3	z.o.2.13.				
9902-01		24.26+15.28+1.59+55.29+2.63+4.24+88.16+6.34+1.73+28.80+24.84+5.92+9.90+12.81+21.26+16.97+9.41+11.84+63.68+92.05+48.94+77.60+22.56+8.54+4.21+25.80+37.01+25.51+58.12+10.85	m	816.140	408,74
				RAZEM	816.140
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1.	0403-07				
3					

Urząd Miejski w Ostródzie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
ul. A. Mickiewicza 24
- 34-100 Ostróda

NACZELNIK WYDZIAŁU
INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Agnieszka Wiśniewska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.78+8.54+17.11+16.07+5.10+3.35+14.41+15.02+3.51+4.36+4.24+2.79+10.94+16.12+7.54+4.83+20.77+4.79+1.59+2.63+4.24+4.26+2.64+4.09+2.77+0.79+2.35+2.81+4.18+5.75+4.28+3.31+1.79+3.25+1.79+7.87+2.72+3.94+4.28+2.91+21.48+23.08+7.86+5.37	m	299.300	299,300
				RAZEM	299.300
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m	m ³		21,789
d.1.	0402-03				
3	0402-05	0.26*0.28*poz.13	m ³	21.789	21,789
				RAZEM	21.789
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę	m ³		29,44
d.1.	0402-04				
3	z.o.2.13.				
9902-01		0.26*0.28*poz.12	m ³	59.415	29,44
				RAZEM	59.415
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		79,80
d.1.	0402-03				
3		0.26*0.28*(poz.10+poz.11)	m ³	155.621	79,80
				RAZEM	155.621
1.4	45233253-7	Ścieżka rowerowa			
17	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej bezfrezowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej grubości 100 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		1429,18
d.1.	0320-01				
4		2880.72	m ²	2880.720	1429,18
				RAZEM	2880.720
1.5	45233280-5	Oznakowanie poziome			
18	KNR 2-31	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		184,52
d.1.	0706-07	26-75 pojazdów na godzinę			
5	z.o.2.13.				
9902-01		371.93	m ²	371.930	184,52
				RAZEM	371.930

Urząd Miejski w Ostródzie
Wydział Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej
14-100 Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24

INSPEKTOR ds. INWESTYCJI
Wojciech Spittal

