

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz)

Nasz znak:
ZP.271.17.2016

Data:
2017-08-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; dalej: uPzp) zmienia się treść SIWZ:

1. część 1: Ścieżka rowerowa wokół nabrzeża jeziora Sajmino w Ostródzie:

- 1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 6 do SIWZ) uzupełnia się o Szczegółową Specyfikację Techniczną- nawierzchnia sztywna z betonu (zał. nr 1 do wyjaśnienia).
- 2) § 18 ust. 1, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie utwardzenia istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Sajmino w Ostródzie. Zaprojektowano wykonanie ścieżki rowerowej z nawierzchni betonowej. Ścieżkę należy w miejscach koniecznych ograniczyć obustronnie obrzeżem systemowym. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w siwz oraz przedmiarem robót (zał. nr 4.1 do siwz), dokumentacją projektową (zał. nr 5.1 do siwz), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do siwz) i wzorem umowy (zał. nr 3 do siwz).”

2. część 2: Ścieżki rowerowe na odcinku od cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej z II Wojny Światowej- rondo „Solidarności”- ul. Drwęcka- jezioro Drwęckie:

- 1) z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się wykonanie ścieżek rowerowych na odcinakach zaznaczonych na załącznik nr 2 do wyjaśnienia;
- 2) przedmiar robót (zał. nr 4.2 do SIWZ), dotychczasową treść zastępuje się przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do wyjaśnienia;
- 3) § 18 ust. 2, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej z II Wojny Światowej- rondo „Solidarności”- ul. Drwęcka- jezioro Drwęckie. Ścieżki poprowadzono w trzech odcinkach o długościach:
 - 1) odcinek 1: 141,49m (ul. Mickiewicza- parking za zamkiem),
 - 2) odcinek 2: 653,81m (ul. Puławskiego- ul. Drwęcka- ul. Grunwaldzka- rondo „Solidarności”),
 - 3) odcinek 3: 130,02m (cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej z II Wojny Światowej).*Na odcinku od km +388,790 do km +587,39 istnieje chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, który należy przekształcić na ścieżkę rowerową poprzez namalowanie oznakowanie poziomego. Ścieżki poprowadzono w granicach działek Zamawiającego, niweletą dostosowano do istniejącego terenu. Zaprojektowano wykonanie ścieżki rowerowej z nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm, a także obramowanie obrzeżami betonowymi 8x30cm oraz krawężniki betonowe 15x22 cm (najazdowymi).*
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w siwz oraz przedmiarem robót (zał. nr 4.2 do siwz), dokumentacją projektową (zał. nr 5.2 do siwz), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do siwz) i wzorem umowy (zał. nr 3 do siwz).”

3. część 3: Ścieżka rowerowa na odcinku ul. 3 Maja- Turystyczna- Parkowa- Graniczna- Partyzantów:

- 1) z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się wykonanie ścieżek rowerowych na odcinakach zaznaczonych na załączniku nr 4 do wyjaśnienia;
- 2) przedmiar robót (zał. nr 4.3 do SIWZ), dotychczasową treść zastępuje się przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 5 do wyjaśnienia;
- 3) § 18 ust. 3, dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu ścieżki rowerowej na odcinku ul. 3 Maja- Turystyczna- Parkowa- Graniczna- Partyzantów w Ostródzie. Ścieżki poprowadzono w trzech odcinkach o długościach:

- 1) odcinek 1: 310,15 m (ul. 3 Maja- skarpa nad Kanałem Ostródzkim- zieleń na końcu ul. Konstytucji),
- 2) odcinek 2: 123,72 m (plaża miejska- koniec ul. Turystycznej),
- 3) odcinek 3: 1.190,60 m (ul. Parkowa- ul. Partyzantów- ul. Graniczna- ul. Turystyczna).

Ścieżki poprowadzono w granicach działek Zamawiającego, niweletą dostosowano do istniejącego terenu. Zaprojektowano wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej grubości 6 cm, a także obramowanie obrzeżami betonowymi 8x30cm oraz krawężniki betonowe 15x22 cm (najazdowymi). Odcinek o długości 310,15 m od strony południowo- wschodniej (skarpa Kanału Ostródzkiego) zabezpieczyć balustradą systemową wys. 120 cm długości 250 m. Odcinek o długości 1.190,60 m na odcinku +2.013,38 km do +2.024,66 km ścieżki należy poszerzyć do min. 3 m ze względu na lokalizację hydrantu oraz na odcinku +2.155,10 km do +2.200,60 km poszerzyć do min. 3 m ze względu na lokalizację drzew.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w siwz oraz przedmiarem robót (zał. nr 4.3 do siwz), dokumentacją projektową (zał. nr 5.3 do siwz), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do siwz) i wzorem umowy (zał. nr 3 do siwz).”

4. część 4: **Ścieżka rowerowa od nabrzeża jeziora Sajmino do ul. Piaskowej w Ostródzie:**

- 1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 6 do SIWZ) uzupełnia się o Szczegółową Specyfikację Techniczną- nawierzchnia sztywna z betonu (zał. nr 1 do wyjaśnienia).
- 2) § 18 ust. 4, dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu ścieżki rowerowej nabrzeża jeziora Sajmino do ul. Piaskowej w Ostródzie. Ścieżkę poprowadzono w granicach działek Zamawiającego, niweletą dostosowano do istniejącego terenu. Zaprojektowano wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej, a także obramowanie obrzeżami betonowymi 8x30cm oraz krawężniki betonowe 15x22 cm (najazdowymi). Na odcinku od +222,440 km do +277,860 km ścieżki należy zabezpieczyć skarpą za pomocą materacy siatkowo- kamiennych na odcinku 52 m oraz przebudować ww. strefie odcinek drogi ze względu na ograniczenia dotyczące realizacji inwestycji w granicach działki stanowiącej własność Zamawiającego oraz uzyskanie normatywnej szerokości drogi wewnętrznej i projektowanej ścieżki rowerowej.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w siwz oraz przedmiarem robót (zał. nr 4.4 do siwz), dokumentacją projektową (zał. nr 5.4 do siwz), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do siwz) i wzorem umowy (zał. nr 3 do siwz).”

Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 uPzp, zmienia się wysokość wadium (dla części 2 i 3) określoną w § 8 ust. 1 SIWZ oraz w ust. 6 formularza ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ):

„Część 2- 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Część 3- 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);”

Z poważaniem

W załączeniu:

- SST- nawierzchnia sztywna z betonu (zał. nr 1 do wyjaśnienia);
- mapa odcinaków ograniczonych w części 2 (zał. nr 2 do wyjaśnienia);
- przedmiar robót po ograniczeniu w części 2 (zał. nr 3 do wyjaśnienia);
- mapa odcinaków ograniczonych w części 3 (zał. nr 4 do wyjaśnienia);
- przedmiar robót po ograniczeniu w części 3 (zał. nr 5 do wyjaśnienia);
- formularz ofertowy po zmianie (zał. nr 6 do wyjaśnienia).

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz
Czesław Najmowicz