



Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.9.2017

Data:
2017-10-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579; dalej: uPzp*) udzielam wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 13.10.2017 r.:

(...) zwracam się z prośbą o udostępnienie projektu automatycznego nawadniania wraz z opisem oraz STWiOR. Proszę również o odpowiedź na pytanie: przez jaki okres czasu wykonana zieleń ma być objęta pielęgnacją powykonawczą?

Odpowiedź:

System automatycznego nawadniania należy wykonać zgodnie z rysunkiem "Koncepcja aranżacji zieleni". System ma obejmować obszar trawników i łąki kwietnej tj. 2800 m². Podlewanie łąki kwietnej powinno odbywać się za pomocą linii kroplującej. Trawniki powinny być podlewane za pomocą zraszaczy, każde miejsce powinno być pokryte co najmniej z 3 zraszaczy. W załączeniu STWiOR.

W cenie oferty należy skalkulować utrzymanie wykonanej zieleni w okresie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką ogrodniczą (*m.in. pielnie, koszenie trawy i obsługa systemu automatycznego nawadniania*).

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.10.2017 r.:

- „1. Z jakiego materiału- gatunku drewna (rdzeniowe, klejone) należy wykonać zestaw integracyjny?
2. Z jakiego materiału należy wykonać tablice regulaminową- gatunek drewna (rdzeniowe, klejone).
3. Proszę o podanie koloru nawierzchni poliuretanowej na istotny wpływ na cenę.
4. Proszę o podanie szczegółowych informacji dotyczące wykonania ogrodzenia w zadaniu Nr 3- kolor, średnica drutu, parametry bramy, parametry furtki.
5. Proszę o wyjaśnienie zapisu w "Opisie Technicznym" 9A. Strefa Aktywności Sportowej "..... ogrodzenie boiska wraz z piłko chwydami...."? Brak opisu i projektu na temat piłkochwyty. Jeśli podlega wycenie, proszę o projekt i szczegółowy opis z jakiego materiału należy wykonać.
6. Proszę o dołączenie przekroju boiska.
7. Z jakiego drewna należy wykonać stół z ławkami- brak informacji.
8. Proszę o informację czy w zadaniu nr 3 należy wykonać ogrodzenie placu zabaw?"

Odpowiedź:

Ad. 1. i 2. Elementy zestawu integracyjnego należy skalkulować konstrukcję z drewna sosnowego, klejonego wielowarstwowo, wypełnienia z tworzywa sztucznego HDPE.

Ad. 3. Kolor nawierzchni poliuretanowej: płyta boiska i pas bezpieczeństwa kolor ceglasty, boisko do siatkówki- linie kolor biały.

Ad. 4 i 5. Ogrodzenie zadania Nr 3. Piłkochwyty wykonane z paneli zgrzewanych do wysokości 2,0 m oraz siatki polipropylenowej o oczkach 4,5 x 4,5 cm, o wysokości 4,0 m ponad poziom boiska. Mocowanie siatki do słupków

stalowych. Słupy stalowe z 60 x 40 x 5 osadzone w fundamentach betonowych z betonu B20. Rozstaw modułowy słupów 2,50 m. Całość ocynkowana ogniowo.

Panel zgrzewany z prętów poziomych podwójnych:

- pręty poziome 2 x 8 mm,
- pręty pionowe 6 mm,
- oczka o wymiarach 50 x 200 mm,
- wymiar paneli: długość 2500 mm wysokość 1830 mm,
- słupek 60 x 40 x 5,
- zabezpieczenie przeciw korozji cynkowanie ogniowe,
- brama (stalowa rozwierana 2,5 m x 2,5 m) i furtka (stalowa 1,20 m x 2,50 m) systemowe na słupach 80 x 80 x 4.

Ad. 6. Przekrój boiska szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej.

Ad. 7. Zestaw piknikowy składający się z stołu i 2 ław z oparciem (elementy połączone ze sobą), należy wykonać z drewna sosnowego klejonego, impregnowane ciśnieniowo środkami grzybo i ogniochronnymi. Wykończenie lakierobejcą w kolorze jasnobrązowym.

Wymiary stołu: szerokość 80 cm, długość 200 cm, wysokość 75 cm.

Wymiary ławy: szerokość siedziska 35 cm, długość 200 cm, wysokość siedziska 45 cm.


Ad. 8. Nie.

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, zmienia się przedmiar robót dla części 5 (załącznik nr 4.5 do SIWZ), poprzez dodanie pozycji 13 o następującej treści:

13	KNR 2-21 d.1. 0302-04 1	Sadzenie łąki kwietnej na terenie płaskim w gruncie kat. III	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA MIASTA


Norbert Gesek
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA