
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Strefa aktywności rodzinnej na działkach nr 55/1, 55/2, 58/2, 58/3, 58/7 i 58/8 położonych przy ul. Słowackiego w Ostródzie
ADRES INWESTYCJI : Ostróda, nr 58/3, 58/7 i 58/8 położonych przy ul. Słowackiego
INWESTOR : Gmina Miejska Ostróda
BRANŻA : BUDOWLANA - ZIELEŃ
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marzena Sulewska
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZIELEŃ			
1.1		ZIELEŃ			
1	KNR 2-21	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
d.1.	0110-07				
1		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1.	0109-05				
1		0.002	ha	0.002	
				RAZEM	0.002
3	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp		
d.1.	0110-02				
1	0110-05	25	mp	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość 10 km	mp		
d.1.	0110-03				
1	0110-05	30	mp	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 2-01	Wywóz zanieczyszczonej ziemi z dołów pod drzewa i krzewy. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.	0212-01				
1	0214-04	50*0.50*1.00*1.00	m ³	25.000	
	analogia			RAZEM	25.000
6	KNR 2-01	Dowóz ziemi żyznej do zaprawy dołów pod drzewa i krzewy. Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.	0212-03				
1	0214-04	poz.5	m ³	25.000	
	analogia			RAZEM	25.000
7	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1.	0302-05				
1	analogia	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie wyściółki z kory mileonej o grubości 5 cm w misach przy drzewach oraz na powierzchni pod krzewami	ha		
d.1.	0209-01				
1	0209-02	0.003	ha	0.003	
	analogia			RAZEM	0.003
9	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
d.1.	0218-03				
1		5500*0.05	m ³	275.000	
				RAZEM	275.000
10	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
d.1.	0403-04				
1	analogia	0.5500	ha	0.550	
				RAZEM	0.550
11	KNR 2-01	Dowóz ziemi żyznej do zaprawy dołów pod drzewa i krzewy. Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.	0212-03				
1	0214-04	5500*0.10	m ³	550.000	
	analogia			RAZEM	550.000
12		Dostawa i montaż systemu automatycznego nawadniania. Szczegółowy opis oraz wymagania w projekcie budowlano-wykonawczym i STWiOR.	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000