

 ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 ŚCIANY PROJEKTOWANE
 ŚCIANY DO WYBURZENIA

PRZEKRÓJ D-D

SCIANA REI 120
DOCIEPLONA WEŁNĄ MINERALNĄ
SKALNĄ, NIEPALNĄ

**MODERNIZACJA (REMONT I PRZEBUDOWA)
BUDYNKU BASENU NA DZIAŁKACH
NR EWID 363/5, 362, OBRĘB EWIDENCYJNY
8 OSTRÓDA, PRZY UL. JANA PAWŁA II 9A
W OSTRÓDZIE**

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
UL. ADAMA MICKIEWICZA 24
14-100 OSTRÓDA

Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

PROJEKT WYKONAWCZY

Przekrój D-D

Architektura:	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BL-PKK-11/03	
Opracował:		
mgr inż. arch. Anna Baczewska		
mgr inż. arch. Urszula Matys- Godlewska		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis	BL/96/01	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie niescisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-12/2017	1:100	28/09/2017	A-8	A

- * WYMAGY ELEMENTÓW I ICH USTAWIENIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU
- * ROZBIEŻNOŚCI W WYMAGACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE
- * PRACE PROJEKTOWE WYKONYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW I OPRÓBNIACZĄ NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU!
- * SKŁADY ŚCIAN, STROPÓW, POSADZEK I DACHU WG ZASTAWIENIA
- * WSZELKIE PRACE ZIEMNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI WOBEC ISNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKŻE NALATYWICH INSTALACJI WYKONYWANYCH, NA KTÓRE MOŻNA NATRAFIĆ W ROBOTACH ZEIMNYCH.

Projekt stanowi modernizację obiektu istniejącego. Szerog rozwiązań adaptacyjno – modernizacyjnych zapropomowanych w dokumentacji projektowej opracowano w sposób optymalny, posługując się dostępną aktualną inwentaryzacją obiektu, a także na bazie bieżących pomiarów wykonanych przez projektanta. W trakcie realizacji projektu należy mieć na uwadze konieczność korygowania projektu jeśli wymagać tego będzie dobro modernizowanego i/ lub obiektu, a także opracowana dokumentacja projektu. Zastrzeżenie to obejmuje zwłaszcza konstrukcję budynku (posadowienie, ściany stropy, dach, etc...) sposób wykończenia oraz układ funkcjonalny. W każdym wypadku konieczna będzie konsultacja z projektantem projektu. Wymiary budynku istniejącego należy sprawdzić w naturze!

- Ściany istniejące z projektowanymi murować (łączyć) na strząpia,
- Wieńce i elementy konstrukcyjne projektowane kotwić do istniejących na pręty wklejane