



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
LP	NAZWA POM.	POW.
0/ 01	HOL/ KOMUNIKACJA	121,37
0/ 02	SZATNIA	30,03
0/ 03	KOMUNIKACJA	5,16
0/ 04	ZESPÓŁ SANITARNY MĘSKI	6,46
0/ 05	TOAILETA NP/ DAMSKA	5,78
0/ 06	POM. PORZĄDKOWE	2,79
0/ 07	SZATNIA	59,29
0/ 08	PRZEBIERALNE	4,09
0/ 08A	PRZEBIERALNE	4,09
0/ 09	NATRYSKI DAMSKIE	23,08
0/ 10	TOAILETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,71
0/ 11	WC DAMSKI	6,23
0/ 12	KOMUNIKACJA	6,00
0/ 13	NATRYSKI MĘSKIE	23,37
0/ 14	TOAILETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,74
0/ 15	WC MĘSKI	6,28
0/ 16	KOMUNIKACJA	2,01
0/ 17	KOMUNIKACJA	2,01
0/ 18	KOMUNIKACJA	28,86
0/ 19	POM. PORZĄDKOWE	2,95
0/ 20	SERWEROWNIA	5,32
0/ 21	SZATNIA DAMSKA	5,07
0/ 22	ZESPÓŁ SANITARNY DAMSKI	5,42
0/ 23	SZATNIA MĘSKA	5,07
0/ 24	ZESPÓŁ SANITARNY MĘSKI	5,42
0/ 25	POM. SOCJALNE	14,08
0/ 26	POM. BIUROWE	8,48
0/ 27	KOMUNIKACJA	12,82
0/ 28	MAGAZYN KOREKTORA PH	7,03
0/ 29	MAGAZYN KOGALANTU	7,07
0/ 30	MAGAZYN CHLORU	4,40
0/ 31	MAGAZYN CHLORU	4,38
0/ 32	POM. GOSP.	3,32
0/ 33	KOMUNIKACJA	266,46
0/ 34	NIECKA BASENU	312,50
0/ 35	STREFA RELAKSU	152,18
0/ 36	POM. RATOWNIKA	6,64
0/ 37	TOAILETA	5,03
0/ 38	POM. PIERWSZEJ POMOCY	5,91
0/ 39	POM. PORZĄDKOWE	4,51
0/ 40	POM. MAGAZYNOWE	7,12
0/ 41	STREFA RELAKSU	29,85
0/ 42	RWAĆA RZĘKA	42,74
0/ 43	JACUZZI	31,23
0/ 44	KOMUNIKACJA	50,03
0/ 45	BASEN 0,90+ STREFA PRZY BASENIE	58,15
0/ 46	KOMUNIKACJA	26,34
0/ 47	NATRYSKI	1,94
0/ 48	GROTA ŁODOWA	4,68
0/ 49	SAUNA FIŃSKA	4,51
0/ 50	SAUNA INFRARED	3,63
0/ 51	NTRYSKI	2,31
0/ 52	ŁAZNIA PAROWA	3,46
0/ 53	WC	2,73
0/ 54	SAUNA FIŃSKA	8,85
0/ 55	KŁATKA SCHODOWA	9,55
0/ 56	PRZEDSIONEK	4,59
	SUMA	1481,22

- LEGENDA:
- SIĄNY ISTNIEJĄCE
 - SIĄNY PROJEKTOWANE
 - SIĄNY DO WYBURZENIA
 - Nawiewnik
 - Wywiewnik
 - Zawór wyciągowy
 - Przepustnica
 - Kłapa ppoz

UWAGI:
• WYMIARY ELEMENTÓW I ICH UŚTYLOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHYTEKTONICZNĄ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W PORÓZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.
• ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE.
• PRZED DOCELOWYM UŚTYLOWANIEM PRZESŁOC WNIKI I OTWORÓW W ŚCIANACH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WODOWNOŚĆ TRANSPORTU URZĄDZEN I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU.
• SKŁADY ŚCIAN, STROPOW, PRZESŁOC I DACHU WÓJ ZESTAWIENIA WYKONYWAC, ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI WOBEC OŚWIETLĄCZ INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKŻE WZGLĘDACH INSTALACJI NIEZWIĘZANYCH, NA KTÓRE MOŻNA NATRAFIĆ W ROBOTACH ZIEMNYCH.

Projekt stanowi modernizację obiektu istniejącego. Stwierdzone adaptacje – modernizacyjnych zaproporowanych w dokumentacji projektowej opracowano w sposób optymalny, oddziałując się dostępną archiwalną inwentaryzacją obiektu, a także na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych. W związku z tym w trakcie realizacji inwestycji może wystąpić konieczność korygowania projektu jeśli wymagają tego badania i dane modernizacyjne. W związku z tym, a także w celu zapewnienia jakości wykonania, w każdym przypadku konieczna będzie konsultacja z autorem projektu. Wymiar budynku istniejącego należy sprawdzić z natury!
– Sciany istniejące z projektowanymi murów (płyty) na strapiu.
– Wnęce i elementy konstrukcyjne projektowane według do istniejących na prety wklejane

Inwestor:
MODERNIZACJA (REMONT I PRZEBUDOWA) BUDYNKU BASENU NA DZIAŁKACH NR EWID 363/5, 362, OBRĘB EWIDENCYJNY 8 OSTRÓDRA, PRZY UL. JANA PAWŁA II 9A W OSTRÓDZIE

Investor:
GINIA MIEJSKA OSTRÓDRA UL. ADAMA MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDRA

Projektant:
Pratyzynski Architektura ROMAN PRATYZYŃSKI ul. dr Ireny Białówny 9/6 15-437 Białystok

Faza opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut parteru

Brans:
Architektura: Nr upraw.: Podpis:
Projektant: mgr inż. arch. Roman Pratyński BL-POR-K-1103
Opracował: mgr inż. arch. Anna Baczewska
mgr inż. arch. Urszula Matys-Godowska
Sprawdzał: mgr inż. arch. Jacek Januszewski BL-8891

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem odrędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr projektu: PT-12/2017 Skala: 1:100 Data: 28/09/2017 Nr rys.: A-2 Rev.: A