

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
LP	NAZWA POM.	POW.
1/ 01	KOMUNIKACJA	28.72
1/ 02	SALA SZKOLENIOWA	31.24
1/ 03	KOMUNIKACJA	61.51
1/ 04	POM. BIUROWE	19.60
1/ 05	KŁATKA SCHODOWA	14.73
1/ 06	TOALETA	6.24
1/ 07	KOMUNIKACJA	9.68
1/ 08	WENTYLATORNIA	108.52
1/ 09	WENTYLATORNIA	22.35
SUMA		302.59

LEGENDA

- pojemnik z tworzywa na odpadki o pojemności 14l
- podajnik z tworzywa papieru toaletowego
- dozownik mydła z tworzywa o poj. 0,5l
- suszarka do rąk włączana automatycznie, czas suszenia około 30 sekund
- zestaw: biurko z pomocnikiem z płyt mdf w okleinie drewnianej i krzesłem obrotowym z oparciem i podłokietnikami wykonany ekoskórą

szafa biurowa z płyt mdf w okleinie drewnianej, wym.40x90x200cm

stół konferencyjny z płyt mdf w okleinie drewnianej, wym.80x220cm, prostokątny, podstawa stalowa+ krzeselka (10) biurowe obrotowe z oparciem i podłokietnikami,

- UWAGI:
- WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHYTEKTONICZNĄ! WSZELKIE ROZBIĘŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.
 - ROZBIĘŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE.
 - PRZED DOCELOWYM UKSZTAŁTOWANIEM PRZEJŚĆ< WNEK I OTWORÓW W ŚCIANACH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU!
 - SKŁADY ŚCIAN, STROPÓW, POSADZEK I DACHU WG ZESTAWIENIA
 - WSZELKIE PRACE ZIEMNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI WOBEC ISNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKŻE WSZELKICH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH, NA KTÓRE MOŻNA NATRAFIĆ W ROBOTACH ZIEMNYCH.

Projekt stanowi modernizację obiektu istniejącego. Szereg rozwiązań adaptacyjnych – modernizacyjnych zaproponowanych w dokumentacji projektowej opracowano w sposób optymalny, posilując się dostępną archiwizacją inwentaryzacji obiektu, a także na bazie bieżących pomiarów inwentaryzacyjnych. W związku z tym w trakcie realizacji inwestycji może wystąpić konieczność korygowania projektu jeśli wymagać tego będzie dobra modernizowanej bieżącej inwentaryzacji obiektu, a także opracowana dokumentacja projektowa. Zastrzeżenie to obejmuje zwłaszcza konstrukcję budynku (posadowienie, ściany, stropy, dach, etc...), sposób wykonania oraz układ funkcjonalny. W każdym wypadku konieczna będzie konsultacja z autorem projektu. Wymiary budynku istniejącego należy sprawdzić w naturze!

- Ściany istniejące z projektowanymi murawac (łączyć) na strzępach,
- Wnęce i elementy konstrukcyjne projektowane kotwić do istniejących na pręty wklejane

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE

Inwestycja:

**MODERNIZACJA (REMONT I PRZEBUDOWA)
BUDYNKU BASENU NA DZIAŁKACH
NR EWID 363/5, 362, OBRĘB EWIDENCYJNY
8 OSTRÓDA, PRZY UL. JANA PAWŁA II 9A
W OSTRÓDZIE**

Inwestor:

**GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
UL. ADAMA MICKIEWICZA 24
14-100 OSTRÓDA**

Jednostka projektowa:

Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

Wypożyczenie wnętrza – rzut piętra

Branża:

Architektura:	Nr upraw.:	Podpis:
mgr inż. arch. Roman Ptasiński	BL-PKK-1103	
Opracował:		
mgr inż. arch. Anna Baczewska		
mgr inż. arch. Urszula Matys- Godlewska		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis	BL/06/01	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-12/2017	1:100	28/09/2017	W-2	A