

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
instalacje elektryczne budynek Szolno-Przedszkolny w Ostródzie ul. Plebiscytowa 50					
1	KNR 4-03 1001-14	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16, RIS16, RL22 o śr.do 47 mm na styku elementów betonowych	m		
		335	m	335.000	
				RAZEM	335.000
2	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	wyp.		
		74	wyp.	74.000	
				RAZEM	74.000
3	KSNR 5 0406-07	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, internatach, przychodniach szpitalach itp. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
		12	wyp.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.		
		48	wyp.	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KSNR 5 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowy podłoże betonowe	wyp.		
		31	wyp.	31.000	
				RAZEM	31.000
6	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W	kpl.		
		90	kpl.	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KSNR 5 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl.		
		28	kpl.	28.000	
				RAZEM	28.000
10	KSNR 5 0501-02	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych ledowych	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
11	KSNR 5 0501-02	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetłówkowych Ewakuacyjnych	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych IP 54	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg tablica rozdzielcza R- 1 ; R - 2 ; R-3	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg Tablica rozdzielcz RK i RG	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KSNR 5 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym do RK	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
16	KSNR 5 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym Zasilanie rozdzielnic R-1 ; R-2 ; R-3	m		
		95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
17	KNNR 5 0613-04	Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		117	prób.	117.000	
				RAZEM	117.000
19	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 57	pomiar pomiar	57.000	
				RAZEM	57.000
20	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
23	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 47	szt. szt.	47.000	
				RAZEM	47.000
25	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 220	m m	220.000	
				RAZEM	220.000
27	KSNR 5 0603-02	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na innym podłożu 58	m m	58.000	
				RAZEM	58.000
28	KSNR 5 0602-02	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III 128	m m	128.000	
				RAZEM	128.000
29	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 58	m m	58.000	
				RAZEM	58.000
30	KNNR 5 0410-01	Wentylatory sufitowe 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNNR 5 0409-01	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 5 0409-02	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu i telefonu) - aparat odbiorczy 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNNR 5 0701-04	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II 95	m ³ m ³	95.000	
				RAZEM	95.000
34	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 103	m m	103.000	
				RAZEM	103.000
35	KNR 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
36	KNR 2-01 0705-0603	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. III-IV 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 5-08 0404-02 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
39	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000