

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.1.2018

Data:
2018-02-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja budynku basenu w Ostródzie.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej: uPzp) zmiana treści SIWZ:

1. W dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ): PT SANITARNE- budowlany i wykonawczy: „9.5.1 Wymogi techniczne odnośnie central wentylacyjnych dla systemów N2/W2, N3/W3, N4/W4, N6/W6”:

jest:

„W celu zapewnienia dostatecznej trwałości urządzeń, a także w celu umożliwienia weryfikacji technicznej, na etapie akceptacji central wentylacyjnych N2/W2, N3/W3, N4/W4, N6/W6, należy przedstawić:

- Atest higieniczny PZH.
- Deklaracja zgodności i wynikające z tego oznaczenie CE.
- Certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie produkcji central klimatyzacyjnych, wystawiony dla producenta central. 20
- certyfikat notyfikowanej jednostki badawczej potwierdzający zgodność centrali wentylacyjnej z wymogami dyrektywy ciśnieniowej PED 97/23/EC (kategoria I-IV, moduł B+D)- centrale N2/W2 i N3/W3
- Dobór i parametry centrali, a także program doborowy muszą być certyfikowane przez EUROVENT (bądź inny równoważny akredytowany instytut badawczy, certyfikacja przeprowadzona zgodnie z procedurą OM-5-2017 „Operational Manual for the Certification of Air Handling Units” zawartą na stronie www.eurovent-certification.com lub równoważną) wybrany model centrali musi widnieć na liście certyfikowanych produktów na stronie internetowej certyfikatora. Dobór powinien zawierać informację odnośnie typów podstawowych podzespołów central (wymienniki, wentylatory), w celu umożliwienia ich weryfikacji w trakcie odbioru końcowego.
- Certyfikat Eurovent (bądź innej akredytowanej jednostki badawczej) określający parametry obudowy centrali, zgodnie z normą EN 1886
- Certyfikat potwierdzający zgodność z zasadami wiedzy technicznej algorytmu zastosowanego programu do doboru oferowanych central, wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą (certyfikat TÜV SÜD zgodnie z procedurą RLT-TÜV-01 lub inny równoważny). W ramach certyfikacji program do doboru powinien być zbadany w następującym zakresie: sprawdzenia wiarygodności straty ciśnienia wbudowanych podzespołów, sprawdzenia wiarygodności całkowitego sprężu wentylatorów, sprawdzenia prędkości przepływu powietrza (poziom odniesienia: komora wentylatora) oraz wynikającej z tego klasy prędkości powietrza, sprawdzenia wiarygodności stopnia odzysku ciepła, sprawdzenia wiarygodności poboru mocy elektrycznej oraz sprawdzenia, czy parametry dobranych wentylatorów i wymienników ciepła są potwierdzone na drodze badań
- klasyfikacja energetyczna centrali: Eurovent (2016): A (centrale N2/W2, N3/W3)
- centrale nie wyposażone w pompy ciepła powinny spełniać wymogi dyrektywy EU nr 1253/2014 stopień 2 dla 2018r.”

Zmienia się na:

„W celu zapewnienia dostatecznej trwałości urządzeń, a także w celu umożliwienia weryfikacji technicznej, na etapie akceptacji central wentylacyjnych N2/W2, N3/W3, N4/W4, N6/W6, należy przedstawić:

- Atest higieniczny PZH.
- Deklaracja zgodności i wynikające z tego oznaczenie CE.
- Certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie produkcji central klimatyzacyjnych, wystawiony dla producenta central. 20

- certyfikat notyfikowanej jednostki badawczej potwierdzający zgodność centrali wentylacyjnej z wymogami dyrektywy ciśnieniowej PED 97/23/EC (kategoria I-IV, moduł B+D)- centrale N2/W2 i N3/W3
 - Dobór i parametry centrali. Dobór powinien zawierać informację o typach podstawowych podzespołów central (wymenniki, wentylatory), w celu umożliwienia ich weryfikacji w trakcie odbioru końcowego;
 - Certyfikat określający parametry obudowy centrali, zgodnie z normą EN 1886;
 - Certyfikat potwierdzający zgodność z zasadami wiedzy technicznej algorytmu zastosowanego programu do doboru oferowanych central, wystawiony przez jednostkę badawczą (certyfikat TUV lub inny równoważny). W ramach certyfikacji program do doboru powinien być zbadany w następującym zakresie: sprawdzenia wiarygodności straty ciśnienia wbudowanych podzespołów, sprawdzenia wiarygodności całkowitego sprężu wentylatorów, sprawdzenia prędkości przepływu powietrza (poziom odniesienia: komora wentylatora) oraz wynikającej z tego klasy prędkości powietrza, sprawdzenia wiarygodności stopnia odzysku ciepła, sprawdzenia wiarygodności poboru mocy elektrycznej oraz sprawdzenia, czy parametry dobranych wentylatorów i wymienników ciepła są potwierdzone na drodze badań
 - centrale nie wyposażone w pompy ciepła powinny spełniać wymogi dyrektywy EU nr 1253/2014 stopień 2 dla 2018 r."
2. W dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ): PT SANITARNE- budowlany i wykonawczy:
- „1.1.1. Wymogi techniczne ośrodków wentylacyjnych dla systemów N5/W5, N7/W7”: jest:
- „W celu zapewnienia dostatecznej trwałości urządzeń, a także w celu umożliwienia weryfikacji technicznej, na etapie akceptacji ośrodków wentylacyjnych N5/W5, N7/W7, należy przedstawić:
- Atest higieniczny PZH
 - Deklaracja zgodności i wynikające z tego oznaczenie CE.
 - Certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie produkcji ośrodków klimatyzacyjnych, wystawiony dla producenta ośrodków.
 - Dobór i parametry centrali, a także program doborowy muszą być certyfikowane przez EUROVENT (bądź inny równoważny akredytowany instytut badawczy, certyfikacja przeprowadzona zgodnie z procedurą OM-5-2017 „Operational Manual for the Certification of Air Handling Units” zawartą na stronie www.eurovent-certification.com lub równoważną) wybrany model centrali musi widnieć na liście certyfikowanych produktów na stronie internetowej certyfikatora. Dobór powinien zawierać informację o typach podstawowych podzespołów central (wymenniki, wentylatory), w celu umożliwienia ich weryfikacji w trakcie odbioru końcowego.
 - Certyfikat Eurovent (bądź innej akredytowanej jednostki badawczej) określający parametry obudowy centrali, zgodnie z normą EN 1886”
- Zmienia się na:**
- „W celu zapewnienia dostatecznej trwałości urządzeń, a także w celu umożliwienia weryfikacji technicznej, na etapie akceptacji ośrodków wentylacyjnych N5/W5, N7/W7, należy przedstawić:
- Atest higieniczny PZH
 - Deklaracja zgodności i wynikające z tego oznaczenie CE.
 - Certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie produkcji ośrodków klimatyzacyjnych, wystawiony dla producenta ośrodków.
 - Dobór i parametry centrali. Dobór powinien zawierać informację o typach podstawowych podzespołów central (wymenniki, wentylatory), w celu umożliwienia ich weryfikacji w trakcie odbioru końcowego.
 - Certyfikat określający parametry obudowy centrali, zgodnie z normą EN 1886”.

BURMISTRZ MIASTA

 Czesław Najmowicz