

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STROPODACH			
1	KNR-W 4-01 d.1 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		673.74	m ²	673.740	
				RAZEM	673.740
2	KNR-W 4-01 d.1 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 3			
		673.74	m ²	673.740	
				RAZEM	673.740
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		37.80+18.40+25.15	m	81.350	
				RAZEM	81.350
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9.30*6	m	55.800	
				RAZEM	55.800
5	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.50*{(37.80+18.40+25.15+12.75*2+9.40*2+28.15*2+12.70*2+12.50*2)+(9.50+0.45+6.55+0.45+3.71+0.45+6.00+0.45+5.00+0.45+1.70+0.45)*2}	m ²	151.335	
				RAZEM	151.335
6	KNR-W 2-02 d.1 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej (POD MOCOWANIE PASÓW NADRYNNOWYCH)	m ³ drew.		
		0.10*0.10*(37.80+18.40+25.15)	m ³ drew.	0.814	
				RAZEM	0.814
7	KNR-W 2-02 d.1 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych grub. 25 cm pod pokrycie dachowe poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²		
		673.74	m ²	673.740	
				RAZEM	673.740
8	KNR 0-15II d.1 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa	m ²		
		673.74	m ²	673.740	
				RAZEM	673.740
9	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		151.335+(37.80+18.40+25.15)*0.40	m ²	183.875	
				RAZEM	183.875
10	NNRNKB d.1 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		81.35	m	81.350	
				RAZEM	81.350
11	NNRNKB d.1 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	NNRNKB d.1 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	NNRNKB d.1 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		55.80	m	55.800	
				RAZEM	55.800
2		ELEWACJA			
14	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		12.65*11.80+12.58*11.80+25.16*10.50+25.16*10.50+2.90*11.80+12.65*10.50+28.15*11.50-(1.20*2.10*6+2.10*2.10*18+2.40*2.10*29+2.40*0.50*2+1.80*0.80*7+2.10*1.15*7+2.10*0.80*12+0.90*1.15+2.10*1.50*4+1.20*0.80*6+1.00*2.05*2+1.70*2.30+1.40*2.05)	m ²	996.364	
				RAZEM	996.364
15	KNR 0-17 d.2 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²		
		996.364	m ²	996.364	
				RAZEM	996.364
16	KNR 0-17 d.2 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi grub. 18 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		996.364	m ²	996.364	
				RAZEM	996.364

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 0-17 2610-09	Ocieplenie ościeży z betonu o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki $0.30 * \{ (1.20 + 2.10 * 2) * 6 + 2.10 * 3 * 18 + (2.40 + 2.10 * 2) * 29 + (2.40 + 0.50 * 2) * 2 + (2.10 + 1.15 * 2) * 7 + (2.10 + 0.80 * 2) * 12 + (0.90 + 1.15 * 2) + (2.10 + 1.50 * 2) * 4 + (1.20 + 0.80 * 2) * 6 + (1.00 + 2.05 * 2) * 2 + 1.70 + 2.30 * 2 + 1.40 + 2.05 * 2 \}$	m ² m ²	144.480	
				RAZEM	144.480
18 d.2	KNR 0-17 2610-03	Ocieplenie kominów z betonupłytami styropianowymi grub. 5 cm metodą lekką-mokłą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki $1.20 * 2 * (9.50 + 6.55 + 3.70 + 6.00 + 5.00 + 1.70 + 0.45 * 6)$	m ² m ²	84.360	
				RAZEM	84.360
19 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm $0.35 * (1.20 * 6 + 2.10 * 18 + 2.40 * 29 + 2.40 * 2 + 1.80 * 7 + 2.10 * 7 + 2.10 * 12 + 0.90 + 2.10 * 2 * 2 + 1.20 * 6)$	m ² m ²	65.940	
				RAZEM	65.940
20 d.2	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (opaski) $0.50 * (25.16 + 12.65 + 2.90 + 37.80 + 12.58 + 29.15) * 0.10$	m ³ m ³	6.012	
				RAZEM	6.012
21 d.2	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) $1.50 * (2.50 + 1.00) * 0.50 * (25.16 + 12.65 + 2.90 + 37.80 + 12.58 + 29.15)$	m ³ m ³	315.630	
				RAZEM	315.630
22 d.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² 60.12	m ² m ²	60.120	
				RAZEM	60.120
23 d.2	KNR-W 2-01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV $1.50 * (2.50 + 1.00) * 0.50 * (25.16 + 12.65 + 2.90 + 37.80 + 12.58 + 29.15)$	m ³ m ³	315.630	
				RAZEM	315.630
24 d.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II $25.16 + 12.65 + 2.90 + 37.80 + 12.58 + 29.15$	m m	120.240	
				RAZEM	120.240
25 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 120.24	m m	120.240	
				RAZEM	120.240
26 d.2	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m $966.364 + 10.88 + 10.21 + 32.938 + 282.728$	m ² m ²	1303.120	
				RAZEM	1303.120
27 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)			
3		STOLARKA			
28 d.3	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (naprawa ościeży po wymianie okien i drzwi) 144.48	m ² m ²	144.480	
				RAZEM	144.480
29 d.3	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 144.48	m ² m ²	144.480	
				RAZEM	144.480
30 d.3	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko $1.20 * 6 + 2.10 * 18 + 2.40 * 29 + 2.40 * 2 + 1.80 * 7 + 2.10 * 7 + 2.10 * 12 + 0.90 + 2.10 * 4 + 1.20 * 6$	m m	188.400	
				RAZEM	188.400
31 d.3	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m $6 + 18 + 29 + 2 + 7 + 7 + 12 + 4 + 6$	szt szt	91.000	
				RAZEM	91.000
33 d.3	KNR 0-19 0931-07	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe balkonowe oszklone na budowie $1.00 * 2.05 * 2 + 1.70 * 2.30 + 1.40 * 2.05$	m ² m ²	10.880	
				RAZEM	10.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 0-19 d.3 0929-06 z.sz. 2.2.	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - odzysk okien 2.45*0.55*2+0.95*1.20+1.25*0.85*6	m ² m ²	 10.210	
				RAZEM	10.210
35	KNR 0-19 d.3 0929-09 z.sz. 2.2.	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - odzysk okien 1.85*0.85*7+2.15*0.85*12	m ² m ²	 32.938	
				RAZEM	32.938
36	KNR 0-19 d.3 0929-11 z.sz. 2.2.	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - odzysk okien 1.25*2.05*6+2.15*2.15*18+2.45*2.15*29+2.15*1.20*7+2.15*1.55*4	m ² m ²	 282.728	
				RAZEM	282.728
4		WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
37	KNR-W 4-01 d.4 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość 5 km 6.012	m ³ m ³	 6.012	
				RAZEM	6.012
38	KNR AT-06 d.4 0101-03	Ręczny załadunek i wyladunek materiałów budowlanych - samochody lub przy- czepy skrzyniowe; kategoria ładunku III (okna z rozbiórki) 0.10*(10.88+10.21+32.938+282.728)*1.10	t t	 37.043	
				RAZEM	37.043