

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		rozbiórka i montaż nowego pomostu			
1	KNR 4-01	Demontaż balustrad stalowych pomostu	m		
d.1	1306-01				
	analogia				
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 2-33	Rozebranie chodnika nawierzchni mostu drewnianego	m ³		
d.1	0104-03				
	analogia				
		23	m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
3	KNR 2-33	Rozebranie pali mostu drewnianego	m ³		
d.1	0101-08				
	analogia				
		9.8	m ³	9.800	
				RAZEM	9.800
4	KNR 2-10	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.III - do 25 pali na jednym placu budowy	szt.		
d.1	0101-04				
	z.o.2.7.				
	9901-01				
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 2-14	Wbijanie pali drewnianych kafarem pływającym na głębokość 8 m w grunt kat. I-II - ilość elementów 51-99	szt.		
d.1	0102-02				
	z.sz.2.14.				
	9904-4				
		63	szt.	63.000	
				RAZEM	63.000
6	KNR 2-33	Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych	m ³		
d.1	0102-01				
	analogia				
		[104.95+29.50+27.90+24.60]*2*0.18*0.15	m ³	10.095	
				RAZEM	10.095
7	KNR 2-21	Konstrukcje wieńcowe -belki z krawędziaków	m ³		
d.1	0603-02				
	analogia				
		0.18*0.05*54*2.7	m ³	1.312	
				RAZEM	1.312
8	KNR 2-23	Wykonanie pokładów z bali grubości 50 mm pomostów drewnianych	m ²		
d.1	0604-02				
		514.16	m ²	514.160	
				RAZEM	514.160
9	KNR 2-33	Wbudowanie poręczy mostu drewnianego	m ³		
d.1	0104-04				
		2.3	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
10		wywóz i utylizacja drewna z rozbiórki	m ³		
d.1	analiza indywidualna				
		22.80	m ³	22.800	
				RAZEM	22.800
2		zaplecze sanitarne			
11	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.2	0235-01				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06				
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08				
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.2	0132-01				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2	0504-03				
		43	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		196	m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
17	KNR 0-12II d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		43	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
18	KNR 0-12 d.2 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowa- ną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Układanie w "karo".	m ²		
		43	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
19	KNR 0-12II d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		198	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
20	KNR 0-12 d.2 0829-04 z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 3-4 kolory.	m ²		
		198	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
21	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		43	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
22	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		43	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
23	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		43	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
24	KNR 4 d.2 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
25	KNR 4 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym w tym 1 szt dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
26	KNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" w tym 1 szt dla osób niepełnos- prawnych	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
27	d.2 analiza indy- widualna	montaż poręczy dla niepełnosprawnych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 4 d.2 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		5.6	m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
30	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		5.6	m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
31	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
32	KNR-W 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach z cegieł 11*1*2.05	m ²		
			m ²	22.550	
				RAZEM	22.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 2-02 d.2 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 10*0.9*2.05	m ² m ²	 18.450	
				RAZEM	18.450
34	KNR-W 2-02 d.2 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 2-02 d.2 0205-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) 1.2*1.2*0.4	m ³ m ³	 0.576	
				RAZEM	0.576
36	d.2 analiza indywidualna	ułożenie deski kompozytowej 1.2*1.2	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
37	KSNR 4 d.2 0109-08	Natryski ćwierćobrotowe z dźwignią o śr. 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KSNR 4 d.2 0205-04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
39	KSNR 4 d.2 0105-02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
40	KSNR 5 d.2 1001-01 analogia	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z lampą solarną 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
41	KNR 0-17 d.2 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie przygotowanie podłoża elewacji 87	m ² m ²	 87.000	
				RAZEM	87.000
42	KNR 0-17 d.2 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie 87	m ² m ²	 87.000	
				RAZEM	87.000
43	KNR-W 2-02 d.2 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" 87	m ² m ²	 87.000	
				RAZEM	87.000