Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ŚCIEŻKA ROWEROWA NA TERENIE M. OSTRÓDA na odcinku: NABRZEŻE JEZ. SAJMINO			
1.1	45100000-8	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.	0119-03	równinnym			
1		2.282+0.464	km	2.746	
				RAZEM	2.746
2	KNR 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m ³		
d.1.	0228-03				
1		(3520.50+928.0)*0.22	m ³	978.670	
				RAZEM	978.670
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.	m ³		
d.1.	0212-04	IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami			
1	0214-04	samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	978.670	
		poz.2		RAZEM	978.670
4		Wywóz i utylizacja gruzu	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1		poz.3	m ³	978.670	
				RAZEM	978.670
1.2	45233000-9	Podbudowy			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
2		3520.50+928	m ²	4448.500	
				RAZEM	4448.500
6	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.1.	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (nośność G1)			
2		poz.5	m ²	4448.500	
				RAZEM	4448.500
7	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego - folia budowlana	m ²		
d.1.	0101-04				
2	analogia	poz.6	m ²	4448.500	
				RAZEM	4448.500
1.3	45233400-0	Krawężniki i ława betonowa			
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1.	0401-02	kat. II-IV			
3		Krotność = 2	m	2744.000	
		2282+462		RAZEM	2744.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1.	0402-03				
3		0.25*0.30*(2282+462)*2	m ³	411.600	
				RAZEM	411.600
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm na podsypce	m		
d.1.	0403-05	cemento-piaskowej			
3		Krotność = 2	m	2744.000	
		2282+462		RAZEM	2744.000
1.4	45233253-7	Ścieżka rowerowa			
11		Ścieżka rowerowa z dekoracyjnego betonu nawierzchniowego wzmocnionego	m ²		
d.1.	analiza indy-	włóknami układany ręcznie gr. 12 cm. Szczegółowy opis oraz wymagania w			
4	widualna	projekcie budowlano-wykonawczym i STWiOR.	m ²	4448.500	
		poz.7		RAZEM	4448.500
1.5	77310000-6	Zielen			
12	KNR 2-21	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
d.1.	0110-07				
5		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha		
d.1.	0109-05				
5		0.003	ha	0.003	
				RAZEM	0.003
14	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp		
d.1.	0110-02				
5	0110-05	30	mp	30.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.000
15	KNR 2-01 d.1. 0110-03 5 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 10 km	mp		
		40	mp	40.000	
				RAZEM	40.000
1.6		Elementy małej architektury			
16	d.1. analiza indywidualna 6	Dostawa i montaż koszy na śmieci. Szczegółowy opis oraz wymagania w projekcie budowlano-wykonawczym i STWiOR.	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
17	d.1. analiza indywidualna 6	Dostawa i montaż ławek parkowych. Szczegółowy opis oraz wymagania w projekcie budowlano-wykonawczym i STWiOR.	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
18	d.1. analiza indywidualna 6	Dostawa i montaż stół parkowych. Szczegółowy opis oraz wymagania w projekcie budowlanym i STWiOR.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	d.1. analiza indywidualna 6	Dostawa i montaż stojak na rowery. Szczegółowy opis oraz wymagania w projekcie budowlanym i STWiOR.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.7	45111291-4	Oświetlenie			
20	d.1. analiza indywidualna 7	Dostawa i montaż lamp jednoramiennych parkowych solarnych. Szczegółowy opis oraz wymagania w projekcie budowlanym i STWiOR.	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
1.8	45111291-4	Przepust			
21	d.1. analiza indywidualna 8	Wykonanie przepustu . Szczegółowy opis oraz wymagania w projekcie budowlanym i STWiOR.	szt		
		1 przepust fi800 z el. betonowych z obrukowaniem wylotów l=8m	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.9	45111291-4	Kładka drewniana			
22	KNR 4-01 d.1. 0102-02 9 z.sz. 2.2. 9902-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - grunty nawodnione	m ³		
		1.365	m ³	1.365	
				RAZEM	1.365
23	KNR 2-14 d.1. 0517-01 9 analogia	Montaż podpór prefabrykowanych betonowych 50x40x210 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-14 d.1. 0517-01 9	Montaż bloków kamiennych 30x25x210 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-11 d.1. 0301-02 9	Konstrukcja drewniana kładki	m ³		
		0.545	m ³	0.545	
				RAZEM	0.545
26	KNR 2-11 d.1. 0302-03 9	Podłogi z drewna łączonego na styk. Deski lub bale o grubości 45 mm	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
27	KNR 5-08 d.1. 0809-03 9	Osadzenie kotew	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
28	KNR 2-13 d.1. 1009-02 9	Obsadzenie wsporników	szt.		
		4	szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
29	KNR 4-01 d.1. 0631-01 9	Impregnacja konstrukcji drewnianych 31.42	m ² m ²	 31.420	
				RAZEM	31.420
1.10	45111291-4	Mostek drewniany			
30	KNR 4-01 d.1. 0102-02 10 z.sz. 2.2. 9902-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - grunty nawodnione 1.365	m ³ m ³	 1.365	
				RAZEM	1.365
31	KNR 2-14 d.1. 0517-01 10 analogia	Montaż podpór prefabrykowanych betonowych 50x40x210 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-14 d.1. 0517-01 10	Montaż bloków kamiennych 30x25x210 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-11 d.1. 0301-02 10	Konstrukcja drewniana mostka 0.719	m ³ m ³	 0.719	
				RAZEM	0.719
34	KNR 2-11 d.1. 0302-03 10	Podłogi z drewna łączonego na styk. Deski lub bale o grubości 45 mm 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 5-08 d.1. 0809-03 10	Osadzenie kotew 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
36	KNR 2-13 d.1. 1009-02 10	Obsadzenie wsporników 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-01 d.1. 0631-01 10	Impregnacja konstrukcji drewnianych 41.560	m ² m ²	 41.560	
				RAZEM	41.560
1.11	45111291-4	Altany - wiaty rekreacyjne			
38	KNR 4-01 d.1. 0102-02 11	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III Krotność = 2 13.536	m ³ m ³	 13.536	
				RAZEM	13.536
39	KNR 2-02 d.1. 0201-01 11	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 2 11.280	m ³ m ³	 11.280	
				RAZEM	11.280
40	KNR 2-02 d.1. 0211-04 11	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m Krotność = 2 2.256	m ³ m ³	 2.256	
				RAZEM	2.256
41	KNR 2-02 d.1. 0290-01 11	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm Krotność = 2 0.035	t t	 0.035	
				RAZEM	0.035
42	KNR 2-02 d.1. 0290-02 11	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Krotność = 2 0.140	t t	 0.140	
				RAZEM	0.140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 2-02 d.1. 0603-09 11	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Krotność = 2 90.24	m ² m ²	 90.240	
				RAZEM	90.240
44	KNR 2-11 d.1. 0301-02 11	Konstrukcja drewniana wiaty Krotność = 2 5.489	m ³ m ³	 5.489	
				RAZEM	5.489
45	KNR 4-01 d.1. 0631-01 11	Impregnacja konstrukcji drewnianych Krotność = 2 171.125	m ² m ²	 171.125	
				RAZEM	171.125
46	KNR 2-02 d.1. 0612-03 11 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB Krotność = 2 100.94	m ² m ²	 100.940	
				RAZEM	100.940
47	KNR 2-31 d.1. 0105-07 11	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 38.72	m ² m ²	 38.720	
				RAZEM	38.720
48	KNR 2-31 d.1. 0105-08 11	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 14 38.72	m ² m ²	 38.720	
				RAZEM	38.720
49	KNR 2-31 d.1. 0511-02 11	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Krotność = 2 38.72	m ² m ²	 38.720	
				RAZEM	38.720