

2		ŁAWKA MODUŁOWA WRAZ Z REMONTEM NADBRZEŻA			
38	KNR K-01 d.2 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ścienne powierzchni betonowych nie malowanych 75.0+137.0+32.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.000</b>
39	KNR 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach (75.0+137.0+32.0)*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.200</b>
40	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.000</b>
41	KNR 4-01 d.2 0203-01 analogia	Uzupełnienie ubytków betonu elementów betonowego nadbrzeża poz.39*0.10+(75.0+137.0+32.0)*0.10*10%	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.760</b>
42	ZKNR C-2 d.2 0816-01 analogia	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych 75.0+137.0+32.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.000</b>
43	KNR 2-02 d.2 1110-04 analogia	Poszycie nadbrzeża z deski kompozytowej 200x360x32 75.0+137.0+32.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.000</b>
44	analiza indywidualna	Dostawa i montaż łlawki modułowej mocowanej na stałe. Szczegółowy opis oraz wymagania w projekcie budowlano-wykonawczym i STVMOR. 32	kpl. kpl.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>