

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 dach			
1.1 KNRW 401/545/8 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	179,582		m2
1.2 KNRW 401/208/2 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 20·cm	3		szt
1.3 KNRW 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10·m2, beton żwirowy o grubości do 20·cm	6,01		m2
1.4 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - papą wierzchniego krycia min. 4,2mm	1 077,73		m2
1.5 KNRW 202/608/1 (1) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - analogia styropapa gr. 12 cm	1 077,73		m2
1.6 KNRW 202/515/2 (1) Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	185,11		m2
1.7 KNRW 202/504/3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej wokół attyk	184,95		m2
1.8 kalkulacja własna - demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej	1		kpl
1.9 KNRW 401/1301/9 (1) Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana i uzupełnienie), drabin stalowy	5,5		m
1.10 KNR 404/803/1 analogia - Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych, nad kondygnacją - daszek nad wejściem	5,01		m2
1.11 KNRW 401/545/8 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	11,32		m2
1.12 KNRW 401/331/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły	1,44		m3
1.13 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	871,24		m2
1.14 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie - analogia	871,24		m2
1.15 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie - analogia	871,24		m2
1.16 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża - analogia	871,24		m2
1.17 KNR 17/927/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego 6 z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 2,5-3mm nałożenie na podłoże gruntu 1 warstwa - analogia	871,24		m2
1.18 KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 2,5-3mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - analogia	871,24		m2
1.19 kalkulacja własna - malowanie elewacji farbami fasadowymi	871,24		m2
1.20 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	128,06		m2
1.21 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km	3,84		m3
1.22 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km - na dodatkowe 4 km	3,84	4,00	m3
1.23 KNR 202/2603/1 analogia - Docieplenie wraz z okładziną z blach fałdowych ścian budynków płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym, ściany zewnętrzne	16,32		m2
1.24 KNRW 202/514/2 (1) Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	15,85		m2
1.25 KNR 202/822/9 Licowanie ścian płytkami, klinkierowymi 25x6·cm	128,06		m2
1.26 KNRW 202/1111/4 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 40x40·cm - podest zewnętrzny z gresu mrozoopornego	36,65		m2
1.27 kalkulacja własna - demontaż i odtworzenie opaski z kostki betonowej brukowej wokół budynku	82,5		m2
1.28 KNR 202/1220/4 Konstrukcje daszków 1-spadowe	9,29		m2
1.29 KNR 202/1213/4 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4·m	5,50		m
1.30 KNR 25/104/2 (1) Czyszczanie konstrukcji do stopnia St·2, konstrukcje kratowe, stan wyjściowy powierzchni B- analogia krat zewnętrznych	25,34		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.31 KNR 25/204/2 Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobów dwuskładnikowych, konstrukcje kratowe	25,34		m2
1.32 KNRW 202/1214/2 Schody stalowe i poręcze, z 1-stronną poręczą, ze spocznikami - schody	2		szt
1.33 KNR 202/1210/3 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2·m2 - konstrukcja stalowa nad wejściem	5,75		m2
1.34 KNR 202/1210/3 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2·m2 - konstrukcja stelażu pod logo obiektu	12,5		m2
1.35 kalkulacja własna - dostawa i montaż logo obiektu	1		kpl
1.36 kalkulacja własna - wycieraczki zewnętrzne 100/160 cm	1		kpl
1.37 kalkulacja własna - wycieraczki zewnętrzne 100/100cm	1		kpl