

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Rozdział 1			
1.1 Roboty rozbiórkowe			
1.1.1 KNR 404/804/1 Rozębranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I bez odzysku materiału	189,65	0,50	m
1.1.2 KNR 214/1205/1 Rozbiórka dyliny pomostowej, o grubości do 70 mm - deski pokładu	507,945		
507,945 = 507,945000	507,945		m2
1.1.3 KNR 214/1203/1 Rozbiórka krawężników, poprzecznic, podłużnic i oczepów, elementy o przekroju do 400 cm2, dostępne z ładu	540,60		
540,60 = 540,600000	540,600		m
1.1.4 KNR 214/104/1 Wyrwanie pali drewnianych z ładu, rusztowania lub pomostu, kategoria gruntu I-II, głębokość wbicia 4 m	112	0,69	szt
1.2 Budowa pomostu			
1.2.1 KNR 233/102/1 (1) Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych	5,048		m3
1.2.2 KNR 233/102/1 (2) Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych, dodatek za wykonanie "z wody"	5,048		m3
1.2.3 KNR 210/101/4 Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia pali, do 6 m, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	12		szt
1.2.4 KNR 214/102/2 Wbijanie pali drewnianych kafarem pływającym, kategoria gruntu I-II, głębokość wbicia 8 m	60		szt
1.2.5 KNR 214/102/6 Wbijanie pali drewnianych kafarem pływającym, kategoria gruntu III, głębokość wbicia 12 m	40		szt
1.2.6 Kalkulacja własna - materiał na pale drewniane dług. 12m	60		szt
1.2.7 Kalkulacja własna - materiał na pale drewniane dług. 8m	40		szt
1.2.8 KNR 221/603/2 Konstrukcje wieńczące pergole i trejaży, oczepy z krawędziaków - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5,392		m3
1.2.9 KNR 223/604/2 Podkłady pomostów drewnianych, podkład z bali grubości 50 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	507,945		m2
1.2.10 KNR 233/104/4 Wbudowanie poręczy	10,639		m3
1.2.11 Kalkulacja własna - Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	88,769		m3
2 Oświetlenie pomostu			
2.1 Element			
2.1.1 Kalkulacja własna - lampy LED 10-13W solarne pojedyncze na słupie stalowym h=3 m kolor czarny z montażem	18		kpl