

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		remont pomostu			
1	KNR 4-04	Rozebranie balustrad drewnianych	m ²		
d.1	0404-05 analogia	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR 2-33	Rozebranie chodnika nawierzchni mostu drewnianego	m ³		
d.1	0104-03 analogia	280*0.05	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR 2-14	prostowanie ,wyjecie i wbijanie i roboty naprawcze przy palch stalowych śr. 356 mm z ładu, rusztowania lub pomostu na głębokość 4 m w grunt kat. III - ilość elementów 11-20	szt.		
d.1	0115-04 z.sz.2.14. 9904-2 analiza indywidualna	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 2-23	Wykonanie pokładów z bali grubości 50 mm pomostów drewnianych	m ²		
d.1	0604-02	280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
5	KNR 2-33	Wymiana i przymocowanie poręczy mostu drewnianego	m ³		
d.1	0104-04	60*0.10	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
6		wywóz i utylizacja drewna z rozbiórki	m ³		
d.1	analiza indywidualna	20.0	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR-W 4-01	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m ²		
d.1	0613-07 analogia	2200	m ²	2200.000	
				RAZEM	2200.000
8	KNR-W 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania	m ²		
d.1	0629-03 analogia	2200	m ²	2200.000	
				RAZEM	2200.000