

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		rozbiórka i montaż nowego pomostu			
1	KNR 4-01	Demontaż balustrad stalowych pomostu	m		
d.1	1306-01		m	150.000	
	analogia	150			
				RAZEM	150.000
2	KNR 2-33	Rozebranie chodnika nawierzchni mostu drewnianego	m ³		
d.1	0104-03		m ³	23.000	
	analogia	23			
				RAZEM	23.000
3	KNR 2-33	Rozebranie pali mostu drewnianego	m ³		
d.1	0101-08		m ³	9.800	
	analogia	9.8			
				RAZEM	9.800
4	KNR 2-10	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.III - do 25 pali na jednym placu budowy	szt.		
d.1	0101-04		szt.	30.000	
	z.o.2.7.	30			
	9901-01			RAZEM	30.000
5	KNR 2-14	Wbijanie pali drewnianych kafarem pływającym na głębokość 8 m w grunt kat. I-II - ilość elementów 51-99	szt.		
d.1	0102-02		szt.	63.000	
	z.sz.2.14.	63			
	9904-4			RAZEM	63.000
6	KNR 2-33	Ustroje nosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych	m ³		
d.1	0102-01		m ³	10.095	
	analogia	[104.95+29.50+27.90+24.60]*2*0.18*0.15			
				RAZEM	10.095
7	KNR 2-21	Konstrukcje wieńczące - belki z krawędziaków	m ³		
d.1	0603-02		m ³	1.312	
	analogia	0.18*0.05*54*2.7			
				RAZEM	1.312
8	KNR 2-23	Wykonanie pokładów z bali grubości 50 mm pomostów drewnianych	m ²		
d.1	0604-02		m ²	514.160	
		514.16			
				RAZEM	514.160
9	KNR 2-33	Wbudowanie poręczy mostu drewnianego	m ³		
d.1	0104-04		m ³	2.300	
		2.3			
				RAZEM	2.300
10		wywóz i utylizacja drewna z rozbiórki	m ³		
d.1	analiza indywidualna		m ³	22.800	
		22.80			
				RAZEM	22.800
2		zaplecze sanitarne			
11	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.2	0235-01		kpl.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06		kpl.	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08		kpl.	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
14	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.2	0132-01		szt.	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
15	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2	0504-03		m ²	43.000	
		43			
				RAZEM	43.000
16	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15		m ²	196.000	
		196			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		rozbiórka i montaż nowego pomostu			
1	KNR 4-01	Demontaż balustrad stalowych pomostu	m		
d.1	1306-01	analogia			
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 2-33	Rozebranie chodnika nawierzchni mostu drewnianego	m ³		
d.1	0104-03	analogia			
		23	m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
3	KNR 2-33	Rozebranie pali mostu drewnianego	m ³		
d.1	0101-08	analogia			
		9.8	m ³	9.800	
				RAZEM	9.800
4	KNR 2-10	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.III - do 25 pali na jednym placu budowy	szt.		
d.1	0101-04				
	z.o.2.7.				
	9901-01				
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 2-14	Wbijanie pali drewnianych kafarem pływającym na głębokość 8 m w grunt kat. I-II - ilość elementów 51-99	szt.		
d.1	0102-02				
	z.sz.2.14.				
	9904-4				
		63	szt.	63.000	
				RAZEM	63.000
6	KNR 2-33	Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych	m ³		
d.1	0102-01				
	analogia				
		[104.95+29.50+27.90+24.60]*2*0.18*0.15	m ³	10.095	
				RAZEM	10.095
7	KNR 2-21	Konstrukcje wieńczące -belki z krawędziaków	m ³		
d.1	0603-02				
	analogia				
		0.18*0.05*54*2.7	m ³	1.312	
				RAZEM	1.312
8	KNR 2-23	Wykonanie pokładów z bali grubości 50 mm pomostów drewnianych	m ²		
d.1	0604-02				
		514.16	m ²	514.160	
				RAZEM	514.160
9	KNR 2-33	Wbudowanie poręczy mostu drewnianego	m ³		
d.1	0104-04				
		2.3	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
10		wywóz i utylizacja drewna z rozbiórki	m ³		
d.1	analiza indywidualna				
		22.80	m ³	22.800	
				RAZEM	22.800
2		zaplecze sanitarne			
11	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.2	0235-01				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06				
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08				
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.2	0132-01				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2	0504-03				
		43	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
16	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15				
		196	m ²	196.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 2-02 d.2 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²		
		2	m ²	2.000	
35	KNR-W 2-02 d.2 0205-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu)	m ³	RAZEM	2.000
		1.2*1.2*0.4	m ³	0.576	
36	d.2 analiza indywidualna	ułożenie deski kompozytowej	m ²	RAZEM	0.576
		1.2*1.2	m ²	1.440	
37	KSNR 4 d.2 0109-08	Natryski ćwierćobrotowe z dźwignią o śr. 20 mm	szt.	RAZEM	1.440
		1	szt.	1.000	
38	KSNR 4 d.2 0205-04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową	m	RAZEM	1.000
		3	m	3.000	
39	KSNR 4 d.2 0105-02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 25 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych	m	RAZEM	3.000
		3	m	3.000	
40	KSNR 5 d.2 1001-01 analogia	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z lampą solarną	szt.	RAZEM	3.000
		18	szt.	18.000	
41	KNR 0-17 d.2 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie przygotowanie podłoża elewacji	m ²	RAZEM	18.000
		87	m ²	87.000	
42	KNR 0-17 d.2 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²	RAZEM	87.000
		87	m ²	87.000	
43	KNR-W 2-02 d.2 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton"	m ²	RAZEM	87.000
		87	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000