

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1.1		PRZYGOTOWANIE TERENU I UPRAWA GLEBY			
1	KNR 2-01	Mechaniczne przygotowanie terenu koparko-ładowarką, w tym usunięcie starej darniny, zanieczyszczonej ziemi i gruzu, grunt kat. III. Trawniki (4180 m ² + 358 m ²) + Łąka kwietna (104 m ²)	m ²		
d.1.	0233-02		m ²	4642.000	
1		4642			
				RAZEM	4642.000
2	KNR 2-21	Prace ziemne ręczne w tym rozrzucenie i wyrównanie ziemi żyznej pod wszystkie TRAWNIKI grubość warstwy 2cm (w sumie grubość warstwy 5 cm), kształtowanie poziomów. Trawniki (4180 m ² + 358 m ²). Krotność = 2.5	m ²		
d.1.	0213-01		m ²	4538.000	
1		4538			
				RAZEM	4538.000
3	KNR 2-21	Prace ziemne ręczne w tym ręczne rozrzucenie i wyrównanie ziemi żyznej pod ŁĄKĘ KWIETNĄ na terenie płaskim grubość warstwy 2cm (w sumie grubość warstwy 10cm), kształtowanie rabat i poziomów. Krotność = 5	m ²		
d.1.	0213-01		m ²	104.000	
1		104			
				RAZEM	104.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod trawniki i łąkę kwietną, w tym zagęszczenie skarpy.	m ²		
d.1.	0103-04		m ²	4642.000	
1		4642			
				RAZEM	4642.000
5	KNR 4-04	Wywóz darniny, gruzu, ziemi nieurodzajnej, przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.	1103-04		m ³	50.000	
1		50			
				RAZEM	50.000
1.2		SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA			
6		Wykonanie SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA (Linia kropiująca z herbicydem pod nasadzenia roślinne i płaskie trawniki z rolki wokół leżanek)	m ²		
d.1.			m ²	176.000	
2		176			
				RAZEM	176.000
7		Wykonanie SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA (Sekcje zraszaczy wynurzalnych pod trawniki z siewu i trawniki z rolki na skarpie)	m ²		
d.1.			m ²	2624.000	
2		2624			
				RAZEM	2624.000
1.3	45233200-1	OBRZEŻA RABATOWE			
8	KNR 2-31	Wykop rowków pod obrzeża plastikowe trawnikowe w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.	0401-02		m	60.000	
3		60			
				RAZEM	60.000
9	KNR 2-31	Wykonanie obrzeży plastikowych trawnikowych min. 6cm, do rabat roślinnych.	m		
d.1.	0407-02		m	60.000	
3		60			
				RAZEM	60.000
1.4		NASADZENIA I TRAWNIKI			
10	KNR 2-21	Sadzenie BYLIN na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
d.1.	0302-04		szt.	520.000	
4		520			
				RAZEM	520.000
11	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie cienkiej warstwy KORY na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m ²		
d.1.	0209-01		m ²	104.000	
4		104			
				RAZEM	104.000
12	KNR 2-21	Wykonanie TRAWNIKÓW Z SIEWU na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1.	0401-05		m ²	4180.000	
4		4180			
				RAZEM	4180.000
13	KNR 2-21	Wykonanie TRAWNIKÓW Z ROLKI na terenie płaskim z nawożeniem	m ²		
d.1.	0408-02		m ²	72.000	
4		72			
				RAZEM	72.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-21	Wykonanie TRAWNIKÓW Z ROLKI, z ułożeniem skośnym w celu zabezpieczenia przed erozją na skarpach o nachyleniu do 1:2 z nawożeniem	m ²		
d.1.	0408-04				
4		286	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
15	KNR 2-21	Renowacja TRAWNIKÓW ADAPTOWANYCH (+ miejsc zniszczonych po przeprowadzonych pracach) na gruncie kat. III (w zakresie: zabieg wertykulacji, tj. odmłodzenia trawnika, zasilenie nawozem, uzupełnienie ziemi, dosiewki punktowe nasion) wg nakładu pracy 25% względem nakładu na założenie nowego trawnika z siewu.	m ²		
d.1.	0401-05				
4		Krotność = 0.25 1152	m ²	1152.000	
				RAZEM	1152.000