

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-33 0104-05 analogia	Rozebranie poręczy mostu drewnianego	m ³		
		2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
2	KNR 2-33 0104-03 analogia	Rozebranie nawierzchni mostu drewnianego	m ³		
		5.4	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
3	KNR 2-33 0108-04 analogia	Rozebranie pali drewnianych	m ³		
		5.20	m ³	5.200	
				RAZEM	5.200
4	KNR 2-10 0101-04 z.o.2.7. 9901-01	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.III - do 25 pali na jednym placu budowy	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR 2-14 0102-01 z.sz.2.14. 9904-3	Wbijanie pali drewnianych kafarem pływającym na głębokość 4 m w grunt kat. I-II - ilość elementów 21-50	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
6	KNR 2-33 0102-01 analogia	Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych	m ³		
		0.14*0.07*30*3	m ³	0.882	
				RAZEM	0.882
7	KNR 2-21 0603-02 analogia	Konstrukcje wieńczące -belki z krawędziaków	m ³		
		0.20*0.07*8*1.6	m ³	0.179	
				RAZEM	0.179
8	KNR 2-23 0604-02	Wykonanie pokładów z bali grubości 50 mm pomostów drewnianych	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
9	analiza indywidualna	wywóz i utylizacja drewna z rozbiórki	m ³		
		12.80	m ³	12.800	
				RAZEM	12.800