

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przygotowanie studni szt. 10 do sezonu letniego, w tym przegląd studni, który obejmuje wykonanie poniższych czynności wg. potrzeb:

- a) Demontaż korpusów pomp;
  - b) Wyciągnięcie z otworu przewodów tłocznych i tłoków;
  - c) Wymianę tłoków;
  - d) Wymianę tłoczysk;
  - e) Wymianę uszczelek tłoczysk;
  - f) Wymianę skorodowanych rur 1½" i 1¼" przewodu tłoczego;
  - g) Wymianę cięgien z pręta stalowego;
  - h) Montaż zdemontowanych przewodów tłocznych i pomp;
  - i) Sondowanie i czyszczenie otworów studziennych, z których zostały wyciągnięte przewody tłoczne;
  - j) Remont tulei w rączkach pomp;
  - k) Uzupelnienie ubytków w pokrywach i opaskach studni masą betonową;
  - l) Wymianę kurków spustowych ½";
  - m) Malowanie farbami chlorokauczukowymi korpusów pomp, armatury wewnątrz obudowy i pokryw studni – 10 szt.;
  - n) Białkowanie wnętrza obudów studni wapnem – 10 szt.;
  - o) Odnowienie i naprawę tablic informacyjnych – 10 szt.;
  - p) Chlorowanie studni podchlorynem sodu 10l x 10 szt. = 100l;
  - q) Pompowanie ręczne studni śr. 10 godz. x 10 szt. = 100 godz.;
  - r) Sprawdzanie wydajności i depresji studni;
  - s) Przedłożenie zamawiającemu wyników badań bakteriologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Ostródzie, tj. stwierdzających przydatność wody do picia po przygotowaniu.
2. Bieżącą konserwację studni publicznych 10 szt., w tym comiesięczny przegląd i usuwanie awarii i uszkodzeń w trakcie sezonu eksploatacyjnego.
3. Zabezpieczenie studni na okres zimowy – 10 szt.

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2019 r., w tym:

- a) Prace związane z przygotowaniem studni do sezonu letniego w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy;
- b) Prace związane z zabezpieczeniem studni na okres zimowy – 31 października 2019 r.