

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA KOLIZJI WOD-KAN

Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
<i>SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ</i>				
*	D-02.00.00.	Roboty montażowe	----	----
	D-02.01.01S	Kanalizacja sanitarna tłoczna		
1		Montaż rurociągów z rur PE RC DZ250	mb	128,50
2		Włączenie do istniejącej sieci	kpl	2,00
3		Demontaż istniejących sieci	mb	48,00
<i>SIEĆ WODOCIĄGOWA</i>				
*	D-02.00.00.	Roboty montażowe	----	----
	D-02.01.01S	Sieć wodociągowa		
1		Ułożenie sieci wodociągowej Dz250 z rur PE RC SDR 17 PN 10	mb	51,00
2		Ułożenie sieci wodociągowej Dz63 z rur PE RC SDR 17 PN 10	kpl	54,00
3		Włączenie do istniejącej sieci	kpl	4,00
4		Demontaż istniejących sieci	mb	119,00