

PRZEDMIAR ROBÓT
KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
<i>SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ</i>				
*	D-03.00.00.	Roboty montażowe	----	----
	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa		
1		Wykonanie kanału z rur PVC o śr. zew. 200mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.	mb	60,50
2		Wykonanie kanału z rur PVC o śr. zew. 315mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.	mb	89,00
3		Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych lub żelbetowych o śr. 1200 mm łączone na uszczelki gumowe, w gotowym wykopie.	kpl	5,00
4		Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych lub żelbetowych o śr. 1500 mm łączone na uszczelki gumowe, w gotowym wykopie.	kpl	1,00
5		Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl	8,00