



Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.20.2019

Data:
21.10.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie.**

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ [1].

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 14.10.2019 r.:

„W nawiązaniu do przetargu dot. "PODNIESIENIE JAKOŚCI PRZYBRZEŻNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ", a w szczególności do dokumentacji przetargowej dotyczącej części 1, tj. "Przebudowa pomostu przy plaży miejskiej nad jeziorem Drwęckim", zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania:

- 1. Proszę o udostępnienie pierwotnej dokumentacji projektowej przedmiotowego pomostu.*
- 2. Proszę o udostępnienie badań geotechnicznych wykonanych dla pierwotnego projektu pomostu.*
- 3. Proszę o informację, czy na potrzeby opracowania opinii technicznej oraz projektu budowlanego, stanowiących podstawę do określenia zakresu inwestycji zostały wykonane uzupełniające badania geotechniczne? Prośba o udostępnienie. W przypadku braku ich wykonania proszę o określenie w jaki sposób wykonawca ma stwierdzić czy pale po ponownym wykonaniu są "zakotwione w gruncie nośnym na głębokość 2,5-3,0m" zgodnie z pkt. 6.1. opisu technicznego do projektu.*
- 4. Na jakiej podstawie określić nośność pali do ponownego wykonania? Jaka ma być wartość sił do przeniesienia przez te pale?*
- 5. Czy wykonawca ma wykonać próbne obciążenia wykonanych pali? Jeśli tak to na jakie obciążenie?*
- 6. Co w przypadku stwierdzenia, że pal nie uzyskał zakotwienia w gruncie nośnym zgodnie z pkt. 3 w/w pytań a jego korona znajduje się na określonej w dokumentacji rzędnej? Dodatkowo co wówczas z wykonanym już zabezpieczeniem antykorozyjnym?*
- 7. Proszę o dołączenie wyciągu z obliczeń statycznych do projektu. Proszę o określenie grubości pokrywy lodu przyjętej do obliczeń.*
- 8. Czy pale są z otwartą podstawą czy z zaspawanym butem?*
- 9. Proszę o potwierdzenie zastosowania jako pokład desek ryflowanych w przypadku, gdy istniejący pokład jest z desek gładkich.*
- 10. Proszę o określenie zakresu gwarancji wykonawcy z określeniem wpływu ewentualnych wad konstrukcji w sąsiedztwie wykonywanych ponownie pali wraz z odtworzeniem pokładu? Elementy konstrukcyjne w sąsiedztwie nowowykonywanych mogą powodować awarie nowowykonanych, co wykracza poza warunki gwarancji nowych elementów.*

Dodatkowo, działając jako profesjonalista, chciałbym zaznaczyć, iż przyjęte w dokumentacji przetargowej metody naprawy uszkodzonego pomostu nie mają uzasadnienia technicznego. Wymienione uszkodzenia oraz sposób naprawy nie gwarantują bezawaryjnego użytkowania w dalszych latach. Widać jednoznacznie, że pale o zadanej długości nie mają nośności na siły poziome. Sposób zabezpieczenia pali przed lodem obkładając je słomą jest niezrozumieniem idei nośności pali na siły poziome (napór pola lodowego na układ pali w grupie jest bardzo duży). Przemieszczenia konstrukcji drewnianej o kilkanaście centymetrów oraz ich "lewarowanie" celem podłożenia pala pod spód nie zabezpiecza konstrukcji i nie zapewnia jej prawidłowej pracy. Pale nie mają zapewnionego oporu gruntu - przechylają się pod naporem lodu/falowania czy też innych czynników środowiskowych. Prostowanie pali będzie polegało na osadzeniu go powtórnie w rozluźniony już grunt, co znacząco zmniejszy parametry nośności danych pali. Brak połączeń elementów nośnych pokładu (podłużnice,

poprzecznicę) z układem pali świadczy o kardynalnych błędach wcześniejszego wykonawstwa (być może również projektu) i stanowić może zagrożenie dla ludzi i mienia, szczególnie w okresie zimowym przy zlodzeniu akwenu.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1-7:

Przedmiot zamówienia w części 1 przewiduje odtworzenie wartości użytkowych pomostu z naprawą widocznych uszkodzeń konstrukcji budowli i w cenie ofertowej należy opierać się na zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji projektowej (załącznik nr 5.1 do SIWZ) wykonanej przez uprawnioną osobę. Dokumentacja projektowa zawiera ocenę techniczną i zakres prac naprawczych.

Zamawiający nie dysponuje pierwotną dokumentacją projektową pomostu, badaniami geologicznymi wykonanymi dla pierwotnego projektu pomostu, a także badaniami geologicznymi opracowanymi na potrzeby opinii technicznej oraz dokumentacji projektowej i wyciągiem z obliczeń statycznych dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

W zakresie przedmiotu zamówienia należy doprowadzić istniejące pale do pionu zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 5.1 do SIWZ).

Pytanie 8: Zamawiający nie jest w stanie określić czy pale są z otwartą podstawą czy z zaspawanym butem.

Pytanie 9: Należy wycenić deski nieryflowane.

Pytanie 10: Gwarancja obejmuje wyłącznie elementy nowo wykonane, nie obejmuje konstrukcji pomostu.

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dnia 14.10.2019 r.:

„Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. Okres oczekiwania na dostawę drewna wynosi około 3 tygodni. Ponadto po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy mogą nastąpić już niekorzystne dla tego typu robót warunki pogodowe (częste opady deszczu, a nawet warunki zimowe). Przy takiej pogodzie nie jest możliwe wykonanie odgrzybiania i impregnacji drewna”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść § 4 SIWZ [2], dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„Termin wykonania zamówienia:

- 1) Część 1 i 2: zakończenie 30 kwietnia 2020 r..
- 2) Część 3: 60 dni od dnia podpisania umowy z wyłączeniem okresu od 15.12.2019 r. do 16.03.2020 r.;
- 3) Część 4: 45 dni od dnia podpisania umowy z wyłączeniem okresu od 15.12.2019 r. do 16.03.2020 r.”

Zamawiający zmienia [2] ponadto SIWZ w następującym zakresie:

- § 11 ust. 2 SIWZ, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Termin składania ofert upływa dnia **2019-10-31** o godz. **8:00**”;
- § 11 ust. 3 SIWZ, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Otwarcie ofert odbędzie się dnia **2019-10-31** o godz. **8:15** w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 208”;
- ust. 4 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ), dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„**ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie:
1) Część 1 i 2: zakończenie 30 kwietnia 2020 r..
2) Część 3: 60 dni od dnia podpisania umowy z wyłączeniem okresu od 15.12.2019 r. do 16.03.2020 r.;
3) Część 4: 45 dni od dnia podpisania umowy z wyłączeniem okresu od 15.12.2019 r. do 16.03.2020 r.”
- § 7 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3.1 do SIWZ), dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Termin wykonania zamówienia: zakończenie 30 kwietnia 2020 r.”;
- § 7 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3.2 do SIWZ), dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Termin wykonania zamówienia: zakończenie 30 kwietnia 2020 r.”;
- § 7 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3.3 do SIWZ), dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy z wyłączeniem okresu od 15.12.2019 r. do 16.03.2020 r.”;

- § 7 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3.4 do SIWZ), dotychczasową treść zastępuje się następująca:
„Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy z wyłączeniem okresu od 15.12.2019 r. do 16.03.2020 r.”;

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Podstawa prawna:

- [1] art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843; dalej uPzp);
- [2] art. 38 ust. 4 uPzp.

Załączniki:

- ujednolicony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ);

zuzwaidi

