

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont zaplecza sanitarnego przy jez. Sajmino		
	Rozdział	Rozdział(Import)		
	Element	Element		
KNR 402/235/1		Demontaż pisuaru Robocizna Korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm Sznur konopny smołowany Materiały inne (Materiały)	kpl.	3,000
KNR 402/235/6		Demontaż umywalki Robocizna Korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 32 mm Materiały inne (Materiały)	kpl.	7,000
KNR 402/235/8		Demontaż ustępu z miską fajansową Robocizna Korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm Sznur konopny smołowany Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm Materiały inne (Materiały)	kpl.	7,000
KNR 402/132/1		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej Robocizna Korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm Materiały inne (Materiały)	szt.	7,000
KNR 404/504/3		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Robocizna	m2	43,000
KNR 401/819/15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek Robocizna	m2	196,000
KNR 2-02 2005-01analogia		Oklładziny z płyt gipsow-kartonowych.na ścianach na zaprawie Robocizna Płyty gipsowe - kartonowe Gips budowlany szpachlowy Woda Materiały inne (Materiały) Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	196,000
KNR 202/1102/2		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko Robocizna Zaprawa cementowa M 12 Cement 25 z dodatkami Masa asfaltowa Drewno opałowe Materiały inne (Materiały) Wyciąg Środek transportowy	m2	43,000
KNR 202/1102/3		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Robocizna Zaprawa cementowa M 12 Materiały inne (Materiały) Wyciąg	m2	43,000
KNR AT 7/102/4		Grunтовanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: beton, cegła Robocizna Środek Thermo-Shield Fix-plus Woda Materiały inne (Materiały)	m2	239,000
KNR 12/1118/2		Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną Robocizna Płytki z kamieni sztucznych Zaprawa klejąca Zaprawa spoinująca Materiały inne (Materiały) Wyciąg (1) Środek transportowy	m2	43,000
KNR 12/1119/2		Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Robocizna Płytki z kamieni sztucznych Zaprawa klejąca Zaprawa spoinująca Materiały inne (Materiały) Wyciąg (1) Środek transportowy	m	64,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	KNR 12/829/4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej Robocizna Płytki ceramiczne lub terakotowe Zaprawa klejąca Zaprawa spoinująca Materiały inne (Materiały) Wyciąg (1) Środek transportowy	m2	198,000
	KNR 17/2608/4	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie sufity Robocizna Preparat wzmacniający podłoże (CT17) Materiały inne (Materiały) Środek transportowy	m2	43,000
	KNR 202/815/6	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach. Robocizna Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy Gips budowlany zwykły Woda Materiały inne (Materiały) Wyciąg Środek transportowy	m2	43,000
	KNR 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Robocizna Farby emulsyjne nawierzchniowe Materiały inne (Materiały)	m2	43,000
	KNNR 4/137/1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm Robocizna Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ściennie mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm Materiały inne (Materiały)	szt.	7,000
	KNNR 4/230/2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym Robocizna Umywalki porcelanowe Wsporniki do umywalek Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem Materiały inne (Materiały)	kpl.	7,000
	KNNR 4/233/3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" w tym 1szt. dla osób niepełnosprawnych Robocizna Urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt Sedesy typu kompakt Materiały inne (Materiały)	kpl.	7,000
	analiza indywidualna	Montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych Robocizna Poręcze dla osób niepełnosprawnych Zaprawa cementowa M 80 Farba olejna do gruntowania Farba olejna nawierzchniowa Materiały inne (Materiały) Środek transportowy	szt.	3,000
	KNNR 4/234/4	Pisuary szeregowy - 3 pisuary w szeregu Robocizna Pisuary porcelanowe Płuczki samoczynne do pisuarów Zawory wodne czerpalne ze złączką do węża Złączki splukujące do pisuarów Rury stalowe ze szwem ocynkowane śr.15 mm Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm Materiały inne (Materiały)	kpl.	3,000
	KNR 401/108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km Robocizna Samochód samowyładowczy 5 t	m3	5,600
	KNR 401/108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Samochód samowyładowczy 5 t	m3	5,600
	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 Robocizna	szt.	11,000
	KNRW 401/322/2	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł Robocizna Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" Piasek do zapraw Materiały inne (Materiały) Wyciąg (1)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11*1*2.05	22,550000	
		RAZEM:	22,550000	m2 22,550

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	KNRW 202/1022/5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone Robocizna Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne Wyciąg Środek transportowy	m2	20,746
	KNRW 401/321/5	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w zewnętrznych ścianach z betonu Robocizna Szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane Gwoździe budowlane okrągłe gołe Pakuły impregnowane Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" Piasek do zapraw Materiały inne (Materiały) Betoniarka 150 dm3 Wyciąg (1)	szt.	1,000
	KNRW 202/1026/4	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne Robocizna Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne Farba olejna do gruntowania Farba olejna nawierzchniowa Szpachlówka celulozowa Wyciąg Środek transportowy	m2	2,000
	KNRW 202/205/2	Płyty fundamentowe żelbetowe - wzmocnienia i żebra szer. 50 cm Robocizna Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III Gwoździe budowlane okrągłe gołe Materiały inne (Materiały) Środek transportowy	m3	0,876
	analiza indywidualna	Ułożenie desk kompozytowych Robocizna Deska kompozytowa Gwoździe budowlane okrągłe gołe Materiały inne (Materiały)	m2	1,440
	KSNR 4/109/8	Natryski ćwierćbrotowe z dźwignią o śr. 20 mm Robocizna Natryski ćwierćbrotowe, z kurkami mosiężnymi, dźwignią i sitkiem Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 20 mm Materiały inne (Materiały) Środek transportowy	szt.	1,000
	KSNR 4/205/4	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową Robocizna Rury kanalizacyjne, jednokielichowe o śr. 110 mm Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm Rury przepustowe z PCW Uszczelki gumowe pierścieniowe, do rur z PCW Materiały inne (Materiały) Środek transportowy	m	3,000
	KSNR 4/105/2	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych Robocizna Rury z polipropylenu o śr. 25 mm Kształtki z polipropylenu o śr. 25 mm Tuleje ochronne Materiały inne (Materiały) Środek transportowy	m	3,000
	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie Robocizna	m2	87,000
	KNR 17/2608/4	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie Robocizna Preparat wzmacniający podłoże (CT17) Materiały inne (Materiały) Środek transportowy	m2	87,000
	KNRW 202/1519/4	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" Robocizna Farba akrylowa "ISOPTON" Materiały inne (Materiały) Środek transportowy	m2	87,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	KNR 202/1610/1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m Robocizna Płyty pomostowe robocze Płyty pomostowe komunikacyjne Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III Haki do muru Drut stalowy okrągły 3 mm Gwoździe budowlane okrągłe gołe Maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm Materiały inne (Materiały) Rusztowania ramowe	m2	100,000
	KNR 202/1611/3	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m Robocizna Płyty pomostowe długie Płyty pomostowe krótkie Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II Haki do muru Drut stalowy okrągły 3 mm Materiały inne (Materiały) Rusztowanie ramowe warszawskie	kol.	15,000
	Kalkulacja indywidualna	Naprawa dachu z blachodachówki - przymocowanie blach, umocowanie i naprawa wiatrownic oraz gąsiorów. Indywidualnie Materiały inne (Robocizna)	kpl.	1,000