

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
budynek gospodarczy UM Ostróda					
1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) 19.75	m ³		
			m ³	19.750	
				RAZEM	19.750
2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m 1.97	m ³		
			m ³	1.970	
				RAZEM	1.970
3	KNR 2-02 0211-04	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m 11.6*0.20*0.20	m ³		
			m ³	0.464	
				RAZEM	0.464
4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.080	t		
			t	0.080	
				RAZEM	0.080
5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 32.24*0.1	m ³		
			m ³	3.224	
				RAZEM	3.224
6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 32.24*0.05	m ³		
			m ³	1.612	
				RAZEM	1.612
7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 32.24	m ²		
			m ²	32.240	
				RAZEM	32.240
8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 32.24	m ²		
			m ²	32.240	
				RAZEM	32.240
9	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm 32.24	m ²		
			m ²	32.240	
				RAZEM	32.240
10	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2 32.24	m ²		
			m ²	32.240	
				RAZEM	32.240
11	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 32.24	m ²		
			m ²	32.240	
				RAZEM	32.240
12	KNR 0-21 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 90 mm 65.09	m ² ściany m ² ściany	65.090	
				RAZEM	65.090
13	KNR-W 2- 02 0401-01	Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie da- chu płytami o rozpiętości 7.5 m 44.39	m ²		
			m ²	44.390	
				RAZEM	44.390
14	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych 65.09*2	m ²		
			m ²	130.180	
				RAZEM	130.180
15	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt ukła- danych na sucho 65.09	m ²		
			m ²	65.090	
				RAZEM	65.090
16	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych obicie dachu 46.24	m ²		
			m ²	46.240	
				RAZEM	46.240

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-15 0518-01	Pokrycie dachów o kącie nachylenia do 27 st. dachówką bitumiczną zgrzewalną o dł. pasa 1,0 m i szerokości do 28 cm 46.24	m ² m ²	 46.240	
				RAZEM	46.240
18	KNR 2-02 1005-01	Okna drewniane jednoramowe sal sportowych fabrycznie wykończone o pow. do 3.0 m ² 6.3	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
19	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone 5.4	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
20	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
21	kalkulacja indywidualna	Instalacja elektryczna oświetlenia, boiler elektryczny oraz instalacja sanitarna 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000